



# CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

## VIA FÁCIL BOMBEIROS



### RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 139376-1/2021  
 Projeto Técnico Nº.: **185048/3550308/2020 - Aprovada**  
 Endereço: AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA, 1642 -  
 Bairro: FREGUESIA DO O  
 Município: SAO PAULO  
 Ocupações: Hospital e assemelhado

#### Considerações:

##### Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "H-3", com carga-incêndio de 300MJ/m<sup>2</sup>, conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.  
 Considerado que a altura desta edificação é de 14m (ver definição de altura no artigo 17º do decreto 63911/18);  
 Considerado que a área construída da edificação é de 26978,00m<sup>2</sup>;  
 Considerado que a edificação é em concreto armado conforme as características da Tabela A, da Instrução Técnica nº 08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.  
 Considerado que a edificação não possui armazenamento de gases e líquidos inflamáveis ou combustíveis e produtos perigosos;  
 Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.

#### Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
- Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
- Relat. de Comissionamento de Sist. de Pres. de Escadas
- Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

#### Orientações Técnicas:

##### Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP

Bomba do sistema de hidrantes: Pressão de 30mca, Vazão de 300lpm.  
 Reserva de Incêndio para Sistema de Hidrantes: 35m<sup>3</sup>.

#### Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

**ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.**

SAO PAULO, 11 de junho de 2021

CAP PM FELIPE FERNANDES KOFFLER  
 Analista

CAP PM DENIS LUCAS MELCHIORI  
 Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".