NOTAS

1 – INDICAÇÕES DE NÍVEIS EM METROS, DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS, COTAS E ELEVAÇÕES EM METROS.
2 – TODOS OS PONTOS DA INSTALAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRAREM EM SERVIÇO, DEVERÃO SER PLUGADOS.
3 – TODAS AS TUBULAÇÕES CAMINHAM PELO FORRO, EXCETO ONDE INDICADO.
4 – VER DETALHE DE HIDRANTES NA FOLHA 02/12.
5 – VER DETALHE DE FIXAÇÃO DOS EXTINTORES NA FOLHA 02/12.
6 – HIDRANTES:
ø ESGUICHO: 16 mm.
ø MANGUEIRA: 40 mm.
7 – TODA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA EDIFICAÇÃO SERÁ ATENDIDA PELO GRUPO MOTO–GERDOR E E POR BOLOCOS AUTÔNOMOS E O BALIZAMENTO E ILUMINAÇÃO CONF. NBR 10898/99

NOTAS DE SPDA:

01– S.P.D.A. – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA.
02– CABOS DE COBRE NÚ COM SECÇÃO NÃO INDICADAS SÃO DE ø50mm2.
03– TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS À CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DEVERÃO SER CONECTADAS AO CABO DE S.P.D.A.
04– CABOS EMBUTIDOS NO PISO SERÃO DE COBRE NÚ ø50mm2 . TODAS AS CONEXÕES ENTRE CABOS OU ENTRE CABOS E HASTES OU CABOS–FERRAGENS SERÃO FEITAS ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS
05– TODAS AS PARTES METÁLICAS EXTERNAS NÃO DESTINADAS À CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DEVERÃO SER CONECTADAS AO SISTEMA DE S.P.D.A.

VER IMPLANTAÇÃO FOLHA 06–00/00
ESTACIONAMENTO
Área Descoberta Central de Gases (CEPAG)
Área Coberta Central de Gases (CEAG)
Área de Carga e Descarga
CÂMARA FRIGORÍFICA
CÂMARA FRIGORÍFICA DE LATICÍNIOS (+5°C)
CÂMARA FRIGORÍFICA HORTIFRUTI (+10°C)
CÂMARA FRIGORÍFICA CONGELADOS (-18°C)
ANTE - CÂMARA
CÂMARA FRIGORÍFICA DE LATICÍNIOS (-18°C)
ENTREGA DE VÍVERES
SEGURANÇA
SELEÇÃO DE VÍVERES
PRÉ-PREPARO
PREPARO ALIMENTOS DIETÉTICOS
ALMOXARIFADO
SALA DE NUTRIÇÃO ENFERMAGEM
ESTOQUE DE LIMPEZA
ESTOQUE DE LIMPEZA
ESTOQUE DE LIMPEZA