

Assunto: Execução de obras de construção do HOSPITAL REGIONAL CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÓRICO, EM CRUZEIRO - Concorrência **CGA nº 12/2021**.

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 12/2021 em **31/01/2022** - fazendo-o da seguinte forma:

Pergunta 01:

Na planilha orçamentária há o item revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, porém não foi encontrada especificação deste item no memorial descritivo e não foi localizada a área que receberá tal revestimento no projeto. Favor enviar especificação e indicar em quais áreas deverá ser instalado.

Pergunta 02:

No memorial descritivo é especificado piso de cerâmica não esmaltada, extrudada, alta resistência química e mecânica, com espessura de 9mm, porém na planilha orçamentária está considerado placa cerâmica com espessura de 14mm. Solicitamos esclarecimento de qual placa cerâmica deve ser considerada.

Pergunta 03:

No projeto há indicação de dois pisos vinílicos, piso vinílico em manta e piso vinílico em manta construtiva, enquanto no memorial é especificado somente o piso em manta vinílica com 2mm de espessura que também difere da planilha orçamentária que apresenta revestimento vinílico em manta com espessura de 2mm e revestimento vinílico autoportante com espessura de 4mm. Solicitamos correção da planilha com inclusão e esclarecimento da área de cada piso, ou indicação de que o serviço não englobado na planilha será tratado como adicional.

Pergunta 04:

Na planilha orçamentária consta o item forro em fibra mineral com placas acústicas, porém não há indicação nem no projeto nem no memorial descritivo. Solicitamos esclarecimento deste item.

Pergunta 05:

No memorial descritivo consta barra de apoio em aço para sanitários de PNE, porém este item não está incluído na planilha orçamentária. Solicitamos correção da planilha com inclusão, ou indicação de que tal serviço será tratado como adicional, ou não faz parte do escopo.

Pergunta 06:

Estamos considerando que os acessórios dos sanitários, como dispenser de papel em rolo, de papel folhado e de saboneteira, espelho, lixeira, cadeira de banho, entre outros, não estão no escopo deste serviço. Está correto nosso entendimento? Caso negativo, estes serviços serão tratados como adicional?

Pergunta 07:

Solicitamos esclarecimento do que seriam os itens indicados como "Especial" na planilha orçamentária dentro do item 22, conforme alguns exemplos na figura abaixo

P	DESJEJUM					94.388,72
22.82	COTAÇÃO	Refrig hz premium 2 pt banc enc	un	1,00	10.750,47	10.750,47
22.83	COTAÇÃO	Liquidificador alta rotação - 02 lts inmetro mod:ta-02	un	2,00	1.669,31	3.338,62
22.84	COTAÇÃO	Cortador de frios automatizado mod:ext/ 30l c/e/ster	un	1,00	7.739,90	7.739,90
22.85	COTAÇÃO	Mesa c/cuba 1-50x40x25 (e) premium 1,0	un	1,00	3.586,00	3.586,00
22.86	COTAÇÃO	Mesa lisa enc premium 1,0	un	1,00	2.270,00	2.270,00
22.87	COTAÇÃO	Especial	un	1,00	17.419,73	17.419,73
22.88	COTAÇÃO	Especial	un	2,00	20.905,00	41.810,00
22.89	COTAÇÃO	Especial	un	1,00	7.474,00	7.474,00

O	DIETAS					41.582,35
22.74	COTAÇÃO	Fogão gas 4b sobrep - linha premium	un	1,00	6.067,00	6.067,00
22.75	COTAÇÃO	Gabin base p cocção abe - linha premium	un	1,00	1.558,00	1.558,00
22.76	COTAÇÃO	Banho maria elet 2 gn sobrep - linha premium	un	1,00	3.460,63	3.460,63
22.77	COTAÇÃO	Gabin base p cocção abe - linha premium	un	1,00	1.558,00	1.558,00
22.78	COTAÇÃO	Especial	un	1,00	6.254,00	6.254,00
22.79	COTAÇÃO	Refrig vt premium 2p gde in	un	1,00	17.429,41	17.429,41
22.80	COTAÇÃO	Liquidificador alta rotação - 02 lts inmetro mod: ta-02	un	1,00	1.669,31	1.669,31
22.81	COTAÇÃO	Mesa c/cuba 1-50x40x25 (e) premium 1,0	un	1,00	3.586,00	3.586,00

Não há como ofertarmos preço, sem entendimento do que se tratam (material, dimensões, etc).

Pergunta 08:

Solicitamos as dimensões dos itens da cozinha industrial/hospitalar, as referências do forno combinado 10ge (item 22.53) e da mesa apoio forno (item 22.54), a orientação do efrigeração ct premium (item 22.67) bem como a especificação do item 22.90 "carro transp combinado aquec/refrig". Com as informações apresentadas na planilha orçamentária não é possível a obtenção do custo destes itens.

Pergunta 09:

Solicitamos as dimensões dos itens de marcenarias, apresentados na tabela abaixo. Com as informações apresentadas na planilha orçamentária não é possível a obtenção do custo destes itens

8.3	23.08.220	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melaminico texturizado, completo	M2	300,14	1.587,07	476.343,19
8.4	23.08.060	Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melaminico	M2	74,49	739,33	55.074,32
8.5	23.08.080	Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melaminico	M2	183,41	555,36	101.858,58
8.6	23.08.100	Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melaminico	M2	72,00	1.379,61	99.331,92

Pergunta 10:

No item 3.0 da planilha orçamentária, constam:

- 22.689,11 m³ de material a ser escavado no canteiro e removido/transportado para bota fora
 - 47.300 m³ de material a ser escavado em jazida e transportado para o canteiro para execução de aterro
- o item 3.4, de transporte de solo, no entanto, consta quantidade de 45.484,59 m³, insuficiente para atendimento do somatório do volume acima indicado, e que precisará ser transportado. Favor esclarecer tal divergência, e esclarecer qual o local de descarte (bota fora) e jazida considerado para validação da quilometragem considerada no item de transporte (3.4).

Pergunta 11:

Favor esclarecer a que se refere a unidade de medida m³ indicada para o item 4.1.2 da Planilha – trata-se da metragem cúbica da cubeta (largura x altura x comprimento de cada cubeta)??

Pergunta 12: Temos na planilha orçamentária o item 4.1.4 – cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8” (9,52mm). Não temos, porém, os itens para pagamento do fornecimento dos acessórios para instalação (ancoragem, cunha, pocket former, adaptador, tirante plast) e para a execução do serviço de protensão. Favor esclarecer

Resposta 01

O item está previsto na Planilha orçamentária, e deverá ser utilizado nas áreas previstas em Norma específica, para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Considerando que o Porcelanato técnico é indicado para áreas de alto tráfego.

Estrutura homogênea, baixa porosidade e absorção de água menor ou igual a 0,1% conferem alta resistência ao material constante do Edital. Favor verificar as tabelas de acabamento nos Projetos.

Resposta 02

Deverá ser considerado o material especificado na Planilha Orçamentária.

Resposta 03

Deverão ser considerados os itens constantes da Planilha Orçamentária. Somente a título de informação, não se trata de piso construtivo e sim condutivo.

Resposta 04

O forro mineral deverá ser instalado sob coberturas que possuam tratamento térmico, como lajes, telhas metálicas tipo sanduíche preenchidas com material isolante. Atentar para aos projetos.

Resposta 05

Diferente do que afirma a proponente, o item consta da Planilha Orçamentária.

Resposta 06

Sim, está correto o entendimento, com exceção dos itens constantes da Planilha Orçamentária.

Resposta 07

De acordo com as dúvidas mencionadas, segue lista de equipamentos da linha ESPECIAL, constantes no layout de projeto básico da cozinha.

D – DML

Item 22.14 – ARMÁRIO NEUTRO EM INOX COM PORTA PIVOTANTE E 3 PRATELEIRAS INTERNAS (1000 X 400 X 1800)

F – PREPARO DE CARNES

Item 22.16 –CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA – 15,61 M2

J – COCÇÃO

Item – 22.50 – COIFA DE CENTRO COM FILTRO E COM LUMINÁRIA (4400 X 1600 X 500)

Item – 22.52 – COIFA DE ENCOSTO COM FILTRO E COM LUMINÁRIA (4400 X 1600 X 500)

L – LAVAGEM DE BANDEJAS

Item 22.65 – MESA EM INOX COM 2 CUBAS (2800 X 700 X 850)

O - DIETAS

Item 22.78 – COIFA DE ENCOSTO COM FILTRO E LUMINÁRIA (2600 X 1230 X 500)

P – DESJEJUM

Item 22.87 – CAFETEIRA ELÉTRICA 100 LT

Item 22.88 – LEITEIRA ELÉTRICA 100 LT

Item 22.89 – COIFA DE ENCOSTO COM FILTRO E LUMINÁRIA (2930 X 1220 X 500).

Resposta 08

Os dados fornecidos em planilha e projeto, são suficientes para cotação.

Resposta 09

Os itens de marcenaria deverão ser cotados conforme especificação da planilha orçamentária, estão devidamente especificados, os acabamentos e as dimensões..

Resposta 10

Deverá ser considerado os quantitativos previstos na Planilha Orçamentária. O bota fora escolhido é de responsabilidade da proponente.

Resposta 11

Deverá ser consultado o critério de medição da Planilha Orçamentária Referencial - CDHU.

Resposta 12

Deverá ser observado o critério de medição. – Boletim Referencial – CDHU.

Equipe de Licitações