ARQUIVOS DE REFERÊNCIA			
PROJETO	ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA	REVISÃO	DATA
ARQUITETURA	HB_BL01_SPAV_EXE_ARQ_200_REV08-R00	08	FEV/2016
ESTRUTURA	1035-STR-PE-FLH-049-R00	00	27/11/2014
ESTRUTURA	1035-STR-PE-FLH-050-R00	00	27/11/2014
ESTRUTURA	1035-STR-PE-FLH-053-R00	00	27/11/2014
HIDRÁULICA	---	---	---

LEGENDA

- ALTURA DO RODAPÉ
- ÁREA TOTAL
- ÁREA DO RODAPÉ
- ÁREA PLANA
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA.
- CAPTAÇÃO SUGERIDA.
- DRENO SOB ENCHIMENTO.
- CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.
- CAPTAÇÃO EXISTENTE.

- CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% a/ a 1%.
- CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO a 1%.

hmr = ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.
hr = ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.
- PARA ÁREAS COBERTAS hr = 1,0cm.
- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hr = 2,0cm.
- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

PARA O PAVIMENTO: 3º PAVIMENTO

QUADRO DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

REFERÊNCIA	AREAS IMPERMEABILIZADAS	IMP. TIPO	A.P. (m²)	A.R. (m²)	A.T. (m²)	H (m)
1	BANHO	3	5.16	5.09	10.25	1.10/0.30
1A	BANHO	3	5.15	5.10	10.25	1.10/0.30
1B	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1C	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1D	BANHO	3	4.42	2.28	6.70	0.30
1E	BANHO	3	4.42	2.27	6.69	0.30
1F	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1G	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1H	BANHO	3	5.15	5.10	10.25	1.10/0.30
1I	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1J	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1K	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1L	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1M	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1N	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1O	BANHO	3	5.15	5.10	10.25	1.10/0.30
1P	BANHO	3	5.15	5.09	10.24	1.10/0.30
1Q	BANHO	3	5.17	5.05	10.22	1.10/0.30
2	ABA EM CONCRETO	5	1.19	1.66	2.85	0.10/0.30
2A	ABA EM CONCRETO	5	2.46	3.34	5.80	0.10/0.30
2B	ABA EM CONCRETO	5	1.22	1.66	2.88	0.10/0.30
2C	ABA EM CONCRETO	5	1.31	1.69	3.00	0.10/0.30
2D	ABA EM CONCRETO	5	1.31	1.69	3.00	0.10/0.30
2E	ABA EM CONCRETO	5	1.21	1.67	2.88	0.10/0.30
2F	ABA EM CONCRETO	5	1.59	1.67	3.26	0.10/0.30
2G	ABA EM CONCRETO	5	1.20	1.66	2.86	0.10/0.30
2H	ABA EM CONCRETO	5	3.33	3.40	6.73	0.10/0.30
2I	ABA EM CONCRETO	5	2.49	3.34	5.83	0.10/0.30
2J	ABA EM CONCRETO	5	3.35	3.39	6.74	0.10/0.30
2K	ABA EM CONCRETO	5	2.49	3.34	5.83	0.10/0.30
3	COPA	3	10.57	4.34	14.91	0.30
3A	COPA	3	5.15	2.75	7.90	0.30
4	RESÍDUOS	3	3.42	2.02	5.44	0.30
5	WC	3	2.45	1.72	4.17	0.30
5A	WC	3	2.45	1.72	4.17	0.30
5B	WC	3	2.85	2.15	5.00	0.30
6	RS	3	2.91	1.80	4.71	0.30
7	EXPURGO	3	6.50	2.95	9.45	0.30
8	DML	3	3.26	1.91	5.17	0.30

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

JUNTA DE DILATAÇÃO = 28.87m (*)PARA ESPECIFICAÇÕES, VIDE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1 CRISTALIZAÇÃO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2 RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3 ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4 MANTA ADERIDA COM ASFALTO + BANHO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5 POLIURETANO BI-COMPONENTE
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6 MANTA ADERIDA A MAÇARICO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7 MANTA PVC

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	THIAGO YAZBEK	22/03/2017

PROJETO EXECUTIVO

construção:

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
Rua João Adolfo, 118 - 03016
São Paulo - SP - +55 11 3222-9000
CNPJ: 07.164.000/0001-63 - Inscrição Estadual: 110.042.490.114
Email - simetrica@simetrica.com.br

projeto:

PROASSP
ASSESSORIA E PROJETOS
RUA CARNEIRO RIVEIRO, 14 - 7º ANDAR - CONJUNTOS 702 E 703 - CEP 01328-040 - SÃO PAULO - SP
TEL.: 5585-3133 / 5585-3142 / 5575-7766 - FAX: 5575-7766 - E-mail: proassp@proassp.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº 188, 3ºandar
São Paulo-SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

OBRA: HOSPITAL DE BEBEDOURO
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE – BEBEDOURO – SP
ESTABELECIMENTO: BLOCO 01

5º PAVIMENTO

CÓDIGO DO DESENHO: H-000
FOLHA: FL-007
ESCALA: 1:75
DATA: 22/03/2017
ARQUIVO: HB-BL01-SPAV-EXE-IMP-007-R00

DESENHO DE ARQUITETURA
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
DESENHISTA
THIAGO YAZBEK ELIAN

DESENHO DE ESTRUTURA
Arq. CARLA DIAS/ Eng. VIRGINIA PEZZOLO