ARQUIVOS DE REFERÊNCIA

PROJETO	ARQUIVO-DWG / CÓPIA HELIOGRÁFICA	REVISÃO	DATA
ARQUITETURA	HB_BL02_SUPERIOR_EXE_ARQ_100_REV09-R00	00	FEV/2016
ESTRUTURA	1035-STR-PE-FLH-007-R02	02	15/10/2014
ESTRUTURA	1035-STR-PE-FLH-008-R01	01	03/10/2014
HIDRÁULICA	Águas Pluviais – Superior Bloco 2	08	FEV/2016
HIDRÁULICA	Águas Pluviais	01	FEV/2015

LEGENDA

100 0.7 4.5 3.7 30 / 1 1 1 1 1 — ALTURA DO RODAPÉ; ÁREA TOTAL; ÁREA DO RODAPÉ; ÁREA PLANA; TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA
	CAPTAÇÃO SUGERIDA.
	CRISMO SOB ENCHIMENTO.
	CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA.
	CAPTAÇÃO EXISTENTE.
	CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0.5% ≥ i ≥ 1%.
	CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO ≥ 1%.

hev = ALTURA MÍNIMA DA REGULARIZAÇÃO.
hr = ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO.
- PARA ÁREAS COBERTAS hr = 1.0cm.
- PARA ÁREAS DESCOBERTAS hr = 2.0cm.
- QUANDO DIFERENTE, SERÁ INDICADO EM PLANTA.

PARA O PAVIMENTO: SUPERIOR

QUADRO DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

REFERÊNCIA	ÁREAS IMPERMEABILIZADAS	IMP. TIPO	A.P. (m²)	A.R. (m²)	A.T. (m²)	H (m)
1	WC	3	10.96	3.93	14.89	0.30
1A	WC	3	3.26	1.90	5.16	0.30
1B	WC	3	3.25	1.90	5.15	0.30
1C	WC	3	10.90	4.02	14.92	0.30
1D	WC	3	3.40	2.00	5.40	0.30
1E	WC	3	6.26	2.80	9.06	0.30
1F	WC	3	6.27	2.80	9.07	0.30
1G	WC	3	3.10	1.90	5.00	0.30
1H	WC	3	3.08	1.90	4.98	0.30
2	DML	3	3.42	1.97	5.39	0.30
2A	DML	3	2.34	1.62	3.96	0.30
2B	DML	3	6.35	2.83	9.18	0.30
3	LIMPEZA	3	6.65	2.98	9.63	0.30
4	COPA	3	6.24	2.81	9.05	0.30
4A	COPA	3	6.64	2.88	9.52	0.30
4B	COPA	3	6.37	2.81	9.18	0.30
5	ARMAZENAMENTO/ MANIPULAÇÃO	3	17.24	6.34	23.58	0.30
6	PREPARO	3	11.75	3.88	15.63	0.30
7	EXPURGO	3	5.64	2.82	8.46	0.30
8	ESTERILIZAÇÃO	3	15.25	5.37	20.62	0.30
9	ÁREA LIVRE	4	170.05	15.82	185.87	0.30
10	ESCADA	4	10.99	10.17	21.16	0.30/0.20
11	CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES COBERTA	4	210.58	44.95	255.53	0.30

QUANTITATIVO PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

JUNTA DE DILATAÇÃO = 27.31m | (*)PARA ESPECIFICAÇÕES, VIDE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1 CRISTALIZAÇÃO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2 RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 3 ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 4 MANTA ADERIDA COM ASFALTO + BANHO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 5 POLIURETANO BI-COMPONENTE
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 6 MANTA ADERIDA À MAÇARICO
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 7 MANTA PVC

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	THIAGO YAZBEK	22/03/2017

PROJETO EXECUTIVO

construção:

Simétrica
Simétrica Engenharia Ltda.
AV. PAULISTA, 1499 - 9º ANDAR
SÃO PAULO - SP - CEP. 01311-20
FONE: (11) 3012-3122 / FAX (11)3012-2140
Email : simetrica@simetrica.com.br

projeto:

PROASSP
ASSESSORIA E PROJETOS
AV. CASANOVA NAVE, 1000(FOR DELOS)PORTAL DO MORUMBI - MORUMBI-MZ PAULO/SP, 04384-000
TEL: 5585-12-AL/5585-AL1-TA-SLC/TAX: 5585-AL-TE E-mail: proassp.proassp.com.br

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, nº.188, 3ºandar
São Paulo-SP Cep. 05403-000
Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

NOME DO PROJETO
HOSPITAL DE BEBEDOURO
ENDEREÇO
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE – BEBEDOURO – SP
REFERÊNCIA
BLOCO 02

SUPERIOR

CÓDIGO DO DESENHO	REVISÃO
H-000	FL-011
ÁREA	ESCALA: 1:100 / DATA: 22/03/2017
ARQUIVO	HB-BL02-SUPE-EXE-IMP-011-R00

DIRETOR DE G.E.E.
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
ELABORADO PELA EQUIPE
THIAGO YAZBEK ELIAN

COORDENADOR DO PROJETO
Arq. CARLA DIAS/ Eng. VIRGINIA PEZZOLO