



PLANTA PARCIAL DO TÉRREO - PARTE 02/02
ESCALA 1/75

NOTA:
- A TENSÃO DA OBRALDEIXA DEVER SER CONFIRMADA
- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA

LISTA DE EQUIPAMENTOS - EM VERIFICAÇÃO A CONFIRMAR

TAG:	FC-T-20/21/22	FC-T-23	FC-T-24/26/27	FC-T-25	FC-T-28	FC-T-29
FABRICANTE REFERÊNCIA:	CARRIER	CARRIER	CARRIER	CARRIER	CARRIER	CARRIER
MODELO REFERÊNCIA:	42HP-009	36VA-HDCL-MST	42HP-014	42L336	42HP-009	36VA-HDCL-MST
CAPACIDADE RESFR. (TR):	0,75	12,00	1,17	3,00	0,75	15,00
VAZÃO DE INSUF. (m³/h):	580	8.800	860	1.758	580	10.400
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h):	75	1.800	100	250	75	2.500
REaquecimento (kw):	-	-	-	-	-	-
UMIDIFICAÇÃO (kw):	-	-	-	-	-	-
VAZÃO DE ÁGUA (m³/h):	0,40	6,50	0,65	1,90	0,40	8,20
PRESSÃO EST. DISP. (mmCa):	-	35	-	-	-	80
FILTRAGEM CLASSE:	G1	G4	G1	G1	G1	G4/F8
QUANTIDADE (PEÇAS):	03	01	03	01	01	01
POTÊNCIA (Kw):	0,15	2,50	0,25	0,35	0,15	4,50
TENSÃO:	220V/2F/60Hz	380V/3F/60Hz	220V/2F/60Hz	220V/2F/60Hz	220V/2F/60Hz	380V/3F/60Hz

LISTA DE EQUIPAMENTOS - EM VERIFICAÇÃO A CONFIRMAR

TAG:	FC-T-30 AD 33	FC-T-34	FC-T-35
FABRICANTE REFERÊNCIA:	CARRIER	CARRIER	CARRIER
MODELO REFERÊNCIA:	42HP-009	42HP-014	42HP-009
CAPACIDADE RESFR. (TR):	0,75	1,17	0,75
VAZÃO DE INSUF. (m³/h):	580	860	580
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h):	75	100	75
REaquecimento (kw):	-	-	-
UMIDIFICAÇÃO (kw):	-	-	-
VAZÃO DE ÁGUA (m³/h):	0,40	0,65	0,40
PRESSÃO EST. DISP. (mmCa):	-	-	-
FILTRAGEM CLASSE:	G1	G1	G1
QUANTIDADE (PEÇAS):	04	01	01
POTÊNCIA (Kw):	0,15	0,25	0,15
TENSÃO:	220V/2F/60Hz	220V/2F/60Hz	220V/2F/60Hz

LISTA DE EQUIPAMENTOS - EM VERIFICAÇÃO A CONFIRMAR

TAG:	EX-T-03
FABRICANTE REFERÊNCIA:	PROJELMARC
MODELO REFERÊNCIA:	CSD-165
TIPO:	CABA EXAUSTÃO
VAZÃO DE AR (m³/h):	950
PRESSÃO ESTÁTICA (mmCa):	35
FILTRAGEM CLASSE:	G4
QUANTIDADE (PEÇAS):	01
POTÊNCIA (Kw) - UNITÁRIO:	0,50
TENSÃO:	380V/3F/60Hz

LEGENDA

FC FAN COIL	RAG RETORNO ÁGUA GELADA	LR LUVA DE REDUÇÃO
VI CAIXA DE VENTILAÇÃO	RC REDUÇÃO CONCÊNTRICA	PF PONTO DE FORÇA
EX VENTILADOR DE EXAUSTÃO	RE REDUÇÃO EXCÊNTRICA	PD PONTO DE DRENO
AAG ALIMENTAÇÃO ÁGUA GELADA		

NOTAS

- TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE
- O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERTRAVADO NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO
- TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
- NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES, INDICAM VAZÃO EM m³/h.
- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.
- TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
- TODAS AS OBRAS CIVIS, REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, ABERTURAS, FECHAMENTOS E RETRABALHOS EM TELHADOS, LAJES, FORROS, PASSARELS, E ETC. P. PASSAGENS DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
- A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO + INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS DISCIPLINAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

- PONTO DE DRENO, PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P. OS EQUIPAMENTOS.
- RAIO PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- PISO TÉCNICO IMPERMEABILIZADO.
- PISO DAS CASAS DE MÁQUINAS IMPERMEABILIZADO.
- ISOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.
- FECHAMENTO ESTANQUE NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- BASES E FUNDOS P. INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E REGULAGEM DOS DAMPERS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
- A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA/ESTRUTURA DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA, NO PRISMA DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PISO TÉCNICO E ESTRUTURAS METÁLICAS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
2	PROJETO ATUALIZADO / REVISÃO 2	JUNIOR	30/10/2017
1	REVISÃO 1	SI	AGOSTO / 2017
0	EMISSÃO INICIAL CANCELA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO / 2015

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

<p>Simétrica Simétrica Engenharia Ltda. R. São Paulo, 1100 - Jd. Paulista 05508-900 - São Paulo - SP Tel: (11) 3066-8420 Fax: (11) 3066-8482 CNPJ: 06.911.274/0001-20</p>	<p>ECOTHERM www.ecotherm.com.br - (11) 3611-9000 Rua Cláudio, 1422 - São Paulo, SP</p>
--	---

<p>GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES</p> <p>Av. Dr. César Cavallari de Aguiar, 1188, 3º andar São Paulo - SP Cep 05403-200 Tel: (11) 3066-8420 Fax: (11) 3066-8482</p> <p>RESPONSÁVEL: ADRIANAR DIZOLI FERNANDES COORDENADOR: DANIEL CHINGOTTI</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO</p> <p>HOSPITAL DE BEBEDOURO AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO COUTINHA - BEBEDOURO - SP BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DO TERREO - 02/02 REDE HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS</p> <p>AR CONDICIONADO - HIDRÁULICA</p> <p>H-000 16/37 15/15 15 DE DEZEMBRO/2016</p> <p>PROJETO DE ARQUITETURA: ARQ. M. CRISTINA GOMES JOTTEN</p>
--	---