



**PLANTA ALVENARIA BLOCO 1- 5º PAVIMENTO**  
ESC 1:50

**TABELA DE ACABAMENTOS**

- PISO**
- 1 PISO DE CONCRETO ARMADO DESEMPENADO E ALISADO
  - 2 PISO CERÂMICO PORCELANATO EM PLACAS DE 60 x 60 cm, ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE.
  - 3 MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL COM ESPESSURA DE 2,0MM PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRATADAS COM SOLDA SMPIC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, (VER DESENHO DE PISAGIÃO DE PISO).
  - 4 PISO CERÂMICO, PLACAS 40 x 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
  - 5 PISO CERÂMICO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA, PLACAS 30 x 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR
  - 6 MANTA VINÍLICA CONDUTIVA, ALTO TRAFEGO, FLEXÍVEL E HOMOGÊNEA, CONSTITUÍDA POR LIGA TERMOPLÁSTICA HOMOGÊNEA COMPOSTA POR RESINA VINÍLICA, FIBRAS DE CARBONO E PÓBLENTO, ESPESSURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR, (VER DESENHO DE PISAGIÃO).
- RODAPÊ**
- I RODAPÊ EM CIMENTADO NIVELADO E QUEIMADO
  - II RODAPÊ CERÂMICO PORCELANATO ANTI DERRAPANTE, H= 10 cm de ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
  - III RODAPÊ VINÍLICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm de ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
  - IV PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
  - V RODAPÊ CERÂMICO EXTRUDADO, MESMA REFERÊNCIA PISO 5, H= 12 cm de ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.
  - VI RODAPÊ CERÂMICO BRANCO ACETINADO H= 10 cm de ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.

- PAREDE**
- A BASE CHARPISO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
  - B BASE CHARPISO E EMBOÇO PARA PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
  - C REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, 30 X 33,5 cm, ATÉ O TETO, REF. ELIANE OU SIMILAR
  - D PINTURA EPOXI HIDRORESISTENTE, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
  - E PINTURA LATEX ACRÍLICA, ACABAMENTO ACETINADO LAVÁVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR. (PREVER PROTEÇÃO RADIOLOGIA COM MASSA BARIADA).
- TETO**
- A FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC 62,5 x 62,5 cm.
  - B FORRO DE GESSO MODULADO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
  - C PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
  - d FORRO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA
- LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS**
- |  |  |
|--|--|
| SÉRIE 100 - IMPLANTANDO E PLANTAS DE ALVENARIA | SÉRIE 600 - DETALHAMENTO DE CORTIÇOS     |
| SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAJOTE                  | SÉRIE 700 - DETALHAMENTO DE BANDEIROS    |
| SÉRIE 300 - PLANTAS DE PISAGIÃO DE FORRO       | SÉRIE 800 - DETALHAMENTO DE ÁREAS VERDES |
| SÉRIE 400 - PLANTAS DE PISAGIÃO DE PISO        | SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS              |
| SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS                  |  |

- LEGENDA DE INDICADORES**
- INDICADOR DE PORTA DE MARRUA
  - INDICADOR DE PORTA DE ALUMINIO
  - INDICADOR DE PORTA DE CONCRETO
  - INDICADOR DE JANELAS DE ALUMINIO OUVIDO
  - INDICADOR DE BANDEIROS DE AÇO INOX
  - INDICADOR DE BANDEIROS DE MADEIRA REVESTIDA COM FÓRMICA
  - INDICADOR DE BANDEIROS DE CONCRETO
  - INDICADOR DE BANDEIROS DE ALUMINIO MARRUA
  - INDICADOR DE PORTA DE FRIGIDEIRA
  - INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE
- LEGENDA**
- ALVENARIA A CONTINUA
  - ALVENARIA EM CORRIDOR
  - BATE-CORRIDA DE PAREDE
  - DEMANCHA 2 X 7 PAV.
  - AMBIENTE COM PAVIMENTO CONTRA FOGO
- OBSERVAÇÕES GERAIS**
- Todas as medidas em metros exceto onde indicado.
  - Antes de executar, conferir todas as medidas no local.
  - Não tomar medidas em eixo no plano.
  - Todo alinhamento necessário em alvenaria existente deverá ser feito com o auxílio de um nível de prumo.
  - Em caso de reformas, remover as áreas que estiverem pintadas e aplicar a pintura adequada.
  - Considerar 10 cm de sobreposição nas portas PNE a 5cm nas dobradiças.
  - Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

**NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)**

- PREVER FINALIZAÇÃO GERAL DO PAVIMENTO
- FINALIZAÇÃO DOS ACABAMENTOS DE PINTURA E FORRO
- PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ / CHAMADA DE ENFERMAGEM
- PREVER REVISÃO NA PINTURA, ACABAMENTOS E ILUMINAÇÃO DAS ESCADAS
- INSTALAÇÃO DE BARRAS DE DEFICIENTES FALTANTES
- INSTALAÇÃO DE BANCADAS (AÇO INOX / GRANITO / MADEIRA / LOUÇAS, LAVATÓRIOS E METAS FALTANTES)
- INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS / INTERRUPTORES E TOMADAS FALTANTES
- INSTALAÇÃO GERAL DE MARGENARIA
- PREVER REBENTAMENTO DA BANDEIA DO POSTO DE ENFERMAGEM PARA CADEIRANTES
- PREVER INSTALAÇÃO DE BATE-MACAS NOS CORRIDORES
- PREVER INSTALAÇÃO DOS BRISES EXTERNOS
- INSTALAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL
- PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHO NO SHUFFT DA ESCADA CENTRAL
- PREVER INSTALAÇÃO GERAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

**PROJETO EXECUTIVO**

constituição:

**Simétrica**  
Simétrica Engenharia Ltda.  
RUA SÃO CARLOS, 18 - JARDIM  
SÃO CARLOS - SP - 01306-900  
FONE: (11) 3333-1010 / 3333-1011  
CNPJ: 06.908.082/0001-00

**arkhitekton**  
ARQUITETURA  
RUA SÃO CARLOS, 18 - JARDIM  
SÃO CARLOS - SP - 01306-900  
FONE: (11) 3333-1010 / 3333-1011  
CNPJ: 06.908.082/0001-00

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Secretaria de Estado da Saúde

**HOSPITAL DE BEBEDOURO**  
RUA AMÉLIA BERNARDINI OUTRALE - BEBEDOURO - SP  
BLOCO 01 - PLANTAS

**ALVENARIA 5º PAVIMENTO**  
H-000 FL-013  
15/03/2018

Ar. Dr. Edna Corrêa de Aguiar, nº 188, 3ª ordem  
504 Paulista - SP - CEP: 05403-000  
Tel: (11)3066-8420 Fax: (11)3066-8482  
Arq. ASHEMAR DIZOLI FERNANDES  
Arq. CAMILO CHINGOTTI