



BLOCO 2 - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
ESC 1:50

Nº	AMBIENTE
48	SALA DE REUNIÃO
49	SECRETARIA / ADM
50	ENGENHARIA
51	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS
52	MANUTENÇÃO PREDIAL
53	W.C FEMININO
54	W.C MASCULINO
55	COPA
56	RECEB. PRESC. / DISPENSACAO
57	LIMPEZA / SANIT
58	VESTIÁRIO / PARAMENTAÇÃO
59	W.C
60	DML
61	EMATOLOGIA
62	ELETROFERESE
63	HEMATOLOGIA
64	MICROSCOPIA
65	BIOQUÍMICA
66	BIOQUÍMICA
67	CONFORTO
68	W.C MASC
69	W.C FEMININO
70	COPA
71	DML
72	ESTERILIZAÇÃO
73	EXPURGO
74	GELADEIRAS
75	CHEFIA
76	ALMOXARIFADO
77	BACTERIOLOGIA
78	DIGITACAO
79	RECEBIMENTO / TRIAGEM
80	CENTRAL DE SEGURANCA
81	HVAC
82	SALA DE REUNIOES 2
83	RECEPCAO
84	ESPIERA
85	RECURSOS HUMANOS
86	COMPRAS
87	EXPEDIENTE ADM
88	DML
89	W.C FEMININO
90	W.C PNE FEMININO
91	W.C PNE MASCULINO
92	W.C MASCULINO
93	COPA
94	SALA DE REUNIOES 1
95	SECRETARIAS
96	DIRETORIA ADM
97	DIRETORIA ENFERMAGEM
98	DIRETORIA CLINICA
99	DIRETORIA TECNICA
100	FATURAMENTO
101	FINANCEIRO
102	AREA LIVRE
103	BACTERIOLOGIA
104	ARMAZENAMENTO
105	MANIP. E ENVASE DE N.E
106	PREPARO

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)

- PREVER FINALIZACAO GERAL DO PAVIMENTO
- PREVER FECHAMENTO COM "BONECAS" ONDE HOUVER DUTOS DE CLIMATIZACAO APARENTES
- PREVER INSTALACAO COM "MIRA" DE PASS THROUGH
- PREVER MANUTENCAO DOS CAIXILHOS
- PREVER INSTALACAO DE SOLERIAS
- PREVER INSTALACAO GERAL DE COMUNICACAO VISUAL
- PREVER FINALIZACAO DOS ACABAMENTOS PAREDE, PISO, TETO E FORRO
- INSTALACAO DE LUMINARIAS INTERIORES, PAREDES E TOMADAS FALTANTES
- INSTALACAO GERAL DE MARCENARIA
- PREVER INSTALACAO DE REDE DE DADOS / VOZ
- INSTALACAO DE BANCADAS, LOÇAS, LAVAFRIGOS E METAS FALTANTES
- PREVER INSTALACAO GERAL DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
- PREVER INSTALACAO DE VEDOS NA PARTE DOS QUICHES E VIGORES
- PREVER INSTALACAO DE BARRAS DE DEFICIENTES NOS SANITARIOS NECESSARIOS
- PREVER INSTALACAO DE DIVISORAS NOS SANITARIOS
- PREVER TRATAMENTO NO PISO DA ESCADA EXTERNA
- PREVER INSTALACAO DE MOLHURA DOS ELEVADORES
- PREVER INSTALACAO DE BANCOS NO JARDIM SUSPENSO
- PREVER FINALIZACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
- PREVER INSTALACAO DE PORTAS EM MADEIRA E ALUMINIOFERRO
- PREVER INSTALACAO DAS MARQUIZES

TABELA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- MANTA VINILICA FLEXIVEL COM ESPESURA DE 2,0MM, PARA TRAFEGO INTENSO, JUNTAS TRADIDAS COM SOLDA EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. VER DESENHO DE PAGINACAO DE PISO.
 - MANTA VINILICA CONDUTIVA, ALTO TRAFEGO, FLEXIVEL E HOMOGENA, CONSTITUIDA POR LIGA TERMOPLASTICA HOMOGENA COMPOSTA POR RESINA VINILICA, FIBRAS DE CARBONO E PIGMENTOS, ESPESURA DE 2,0MM, MODELO TORO EL, NA COR VERDE REF.115 DA TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. (VER DESENHO DE PAGINACAO).
 - PORCELANATO EM PLACAS DE 40 X 40 cm ACABAMENTO BRILHANTE. REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - PORCELANATO EM PLACAS DE 60 X 60 cm ACABAMENTO ANTI - DERRAPANTE, REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - CIMENTADO DESEMPENADO LISO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA.
 - PISO CERAMICO EXTRUDIDO ALTA RESISTENCIA DE 30 X 18 cm, REF. GAIL OU SIMILAR.
 - GRANITO LEVIGADO
 - PISO CERAMICO, PLACAS 40 X 40 cm, BRANCO ACETINADO, REF. ELIANE OU SIMILAR
- RODAPÉ**
- RODAPÉ VINILICO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
 - RODAPÉ VINILICO CONDUTIVO BOLEADO TIPO HOSPITALAR, H=7,0 cm DE ALTURA, EM NÍVEL, A SER EXECUTADO COM A PRÓPRIA MANTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. REF. TATKETT FADEMAC OU SIMILAR.
 - RODAPÉ EM PORCELANATO RÚSTICO MESMA REF. PISO 4, H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO ACABEM BOLEADO
 - RODAPÉ DE CERÂMICA EXTRUDIDA MESMA REF. PISO 6, H= 12 cm DE ALTURA, REF. GAIL OU SIMILAR.
 - RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO H=10 CM
 - RODAPÉ EM PORCELANATO BRILHANTE MESMA REF. PISO 3, H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.
 - RODAPÉ CERAMICO BRANCO ACETINADO H= 10 cm DE ALTURA, REF. ELIANE OU SIMILAR.

- PAREDE**
- PINTURA LATEX ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO, LAVAVEL, LINHA HOSPITALAR PAREDES E TETO, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR.
 - REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADO 25 X 33,5 cm, REF. DUNE SAND - ELIANE.
 - PINTURA EPOXI HIDROSSOLUVEL, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, REF. INTERNACIONAL TINTAS OU SIMILAR.
 - MASSA BARITADA COM PINTURA ACRILICA, COR BRANCA
 - LATEX ACRILICA, ACABAMENTO NORMAL, REF. SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR
- TETO**
- FORRO REMOVIVEL DE GESSO ACARTONADO REVESTIDO C/ PELICULA DE PVC
 - FORRO DE GESSO MONOLITICO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA
 - PINTURA LATEX PVA SOBRE LAJE, REF. SUVINIL OU SIMILAR.
 - FORRO ACUSTICO

LEGENDA DE INDICADORES

- INDICADOR DE COMPONENTES DE MADEIRA
- INDICADOR DE COMPONENTES DE ALUMINIO OU FERRO
- IND. DE BANCADAS DE AÇO INOX, GRANITO E MADEIRA
- INDICADOR DE AMPLIACAO DE ÁREAS MOLHADAS
- INDICADOR DE NOTAS DE PROJETO
- INDICADOR DE PAVIMENTO E NÚMERO DE AMBIENTE

LEGENDA

ALVENARIA A CONSTRUIR

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS	SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CAIXILHOS
SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT	SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANCADAS
SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO	SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS
SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO	SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS
SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
- Não tomar medidas em escala na planta;
- Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
- Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

PROJETO EXECUTIVO



Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO

BLOCO 02 - PLANTAS

PLANTA PAV. SUPERIOR - LAYOUT

H=000 FL=011



GOVERNO DO ESTADO

SÃO PAULO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

PLANTA PAV. SUPERIOR - LAYOUT

H=000 FL=011

Ar. Dr. Edna Corvo de Aguiar, nº188, 3º andar
500 Pauloista - CEP: 05400-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arq. ASHEMAR DIZIOLI FERNADES
Arq. CAMILO CHINGOITE