BASE PLANTA 2º SUBSOLO
ESCALA 1:50

PARA 2º SUBSOLO DO PRÉDIO ANEXO 1

QUADRO DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

REFERÊNCIA	AREAS IMPERMEABILIZADAS	TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²)	ÁREA (m²)	ÁREA (m²)
1	JUNTA DE DILATAÇÃO ÁREAS SEM IMPERMEABILIZAÇÃO	-		19,30 METROS		

LEGENDA:

- H1 H2 H3 H4 H5 H6 — H = ALTURA DO RODAPÉ; H1 = 5 CM; H2 = 10 CM; H3 = 15 CM; H4 = 20 CM; H5 = 25 CM; H6 = 30 CM
- H = ALTURA TOTAL DA CINTA DE CONCRETO
- ESPESSURA
- TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
- ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA
- CAPTAÇÃO SUGERIDA
- CENTRO DOS RALOS/RETO
- CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA
- CAPTAÇÃO EXISTENTE
- CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 0,5% A 1%
- CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 2% A 3%
- hm = ALTURA MÁXIMA DA REGULARIZAÇÃO
- hr = ALTURA INICIAL DA REGULARIZAÇÃO - PARA ÁREAS ESGOTADAS hr = h mín.
- CAIMENTO MÍNIMO DE REGULARIZAÇÃO = 0,5cm - CLARAS EXISTENTES, SEGUE INDICAÇÃO EM PLANTA.

NOTAS:
1- AGUARDANDO PROJETO DE FUNDAÇÕES, PARA ELABORAÇÃO DOS QUANTITATIVOS.

PLANTA CHAVE



REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
1	REVISÃO DE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS	ALMIR RENATO	07/04/2015
0	EMISSÃO INICIAL	LUIS	06/03/2015

ENGEFORM CONSTRUCTION — CONSTRUBASE ENGENHARIA — CONSÓRCIO — EX SAÚDE — valdeci ferreira & arquitetos associados — BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS / SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº188, 3ºandar
São Paulo/SP Cep 05403-000
Tel. (11)3066 8400 Fax (11)3066 8482

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

AV. DR. ARNALDO, 165 – SÃO PAULO – SP

PLANTA DO 2º SUBSOLO IMPERMEABILIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

ANEXO 1
PRÉDIO HOSPITALAR

FOLHA: 101

IMPERMEABILIZAÇÃO — ESCALA: 1:50 — DATA: 06/03/2015

REX-00414-ANS-HID-IMP-PE-101-R01

IMPRIMA-SE EM A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN
PROJESP: Arq. CARLA V. DIAS | Eng. VIRGINIA PEZZOLO