



### LEGENDA DE ÁGUAS PLUVIAIS

SÍMBOLO	DISCRIMINAÇÃO
	GRELHA
	INDICAÇÃO DE COLUNA TUBO DE QUEDA
	TUBULACAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	ALARGAMENTO DE PAREDE
	POÇO DE VISTA
	DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE
	JUNÇÃO SIMPLES
	JOELHO DE 45°
	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
	INDICAÇÃO DE DESCIDA
	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI EM FERRO FUNDIDO - DIÂMETRO CONFORME TUBULAÇÃO

### NOTAS

- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC TIPO R OU SIMILAR RIGIDO COM PONTA E BOLSA.
- TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS.
- NÃO SERÁ ADMITIDO FAZER CONEXÕES OU CURVAS NA OBRA, SO SERÃO ADMITIDOS MANOBRAS DESSA NATUREZA COM CONEXÕES PRÉ-FABRICADAS.
- AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS NO SOLO NÃO DEVEM SER COLOCADAS TENSIONADAS, DEVE-SE FAZER LITO COM ÁREA GROSSA OU TERRA SOLTA SEM RELEVO.
- AS C'X' SERÃO EM ALVENARIA
- O FUNDO DAS C'X' DEVERÃO TER CANALETAS PARA DIRECIONAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

### NOTAS

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2. TODAS AS ALVENARIAS INTERNAS E PERIMÉTRICAS DOS BLOCOS, SEM CONTAR OS VOLUMES DE BARRIO, SERÃO TOTALMENTE DEBOLÇADOS, EXCETO AS INDICADAS COMO "ALVENARIAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS"
3. TODOS OS PILARES TERÃO SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS RECUPERADAS, COM A DEMOLIÇÃO DE SEUS ENCHIMENTOS E RECONEXÃO DE EVENTUAIS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS. NESTES ENCHIMENTOS APÓS A RECUPERAÇÃO DE SUAS DIMENSÕES ORIGINAIS, OS PILARES DEVERÃO SER REVESTIDOS DE MANEIRA A TER SUAS FACES EM ESCUADRO E TEREM SEUS ALINHAMENTOS ENTRE SI PERFEITAMENTE RECUPERADOS.

### QUADRO DE ÁREAS M2

TERRENO	ÁREA
EXISTENTE	3.903,71
PAVIMENTO TERREO	2.903,66
PRIMEIRO PAVIMENTO	2.903,66
SEGUNDO PAVIMENTO	1.451,83
TERCEIRO PAVIMENTO	334,06
TOTAL	5.792,20
A CONSTRUIR	
PAVIMENTO TERREO	282,73
PRIMEIRO PAVIMENTO	281,15
SEGUNDO PAVIMENTO	32,00
TERCEIRO PAVIMENTO	28,54
TOTAL	584,42
TOTAL GERAL	6.383,64
ÁREA PERMEÁVEL	464,52M² - 11,71%

**ARCHITECH**  
Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ PROPRIETÁRIO: \_\_\_\_\_ RESP. TÉCNICO: \_\_\_\_\_

---

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SUS/SP**

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188, 3º andar  
São Paulo-SP - Cep: 05403-000  
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

ARG: ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
WALDO DE CASTRO MATEM – CAU: A15264-9

**DRS XVI – SOROCABA**  
R. DOM PEREIRA INACIO, 105 – SOROCABA – SP

PLANTA TERREO – ÁGUAS PLUVIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ÁGUAS PLUVIAIS

D-016/ARQ DATA: 01/04

08/03/2014 11:35 30/10/2017

ARG: SARA JACOB