

Tomada de Preços n.º 04/2020

Assunto: Obras de Reforma e Ampliação do Polo de Atendimento de Ostimizados em Mogi das Cruzes

ESCLARECIMENTO - 02

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da **Tomada de Preços n.º 04/2020**, que objetiva a execução de obras de reforma e ampliação do Polo de Atendimento de Ostimizados em Mogi das Cruzes - fazendo-o da seguinte forma:

1 - Em planilha no item 12.54 temos cabo CAT-6 = 700 m, e no item 11.70 tomada RJ-45 = 40 pçs.

O Rack e seus componentes já existem? e para execução da ligação destes pontos os patch cords e patch panel, já são existentes?

2 - O item 12.1, fala sobre a Caixa M, padrão concessionária, o que já indica a potência de 75KW.

O item 12.3 fala de transformador de 75 KVA e não indica os equipamentos e nem poste. É incoerente com a caixa M de baixa tensão no item 12.1, ou os itens contemplam todos os materiais necessários a uma entrada de média tensão com medição na baixa tensão?

Os valores apresentados nos itens 12.1 e 12.3 não são equivalentes ao de mercado para contemplar todos os itens para funcionamento, a planilha será revisada? Ou teremos aditivos futuros nesses itens?

3 - No item 9.25 é solicitado 2 Kits para automação do portão basculante. Não encontramos o item desse portão basculante? No memorial diz: Os portões basculantes deverão ser em ferro eletrofundido, para fechamento, e ser instalado conforme projeto. (não temos modelo e nem projeto com as especificações para orçamento, qual modelo devemos orçar? Tipo gradil? Ou com chapa de fechamento?

4 - No item 9.2 é solicitado Porta/portão de abrir em chapa, sob medida, qual a chapa? Esse item Refere-se a A porta entrada, do fundo e da copa, deverão ser tipo porta social de giro com lambris e frisos em aço de 217x98x8 cm a cor à definir.

5 - O item 2.10 é solicitado para Administração local, mobilização e desmobilização - Incluindo engenheiro junior e funcionário de limpeza, materiais e equipamentos para adm local, mob e desmob. O valor apresentado pelo órgão é de 80.723,34 e não está de acordo.

Apenas para o Engenheiro, o piso salarial de 6 horas mais encargos. Como exemplo: 7.000,00 + 100%(leis sociais) = 14.000,00 + BDI aproximado 22,12% = 17096,80 x 12 meses = 205.161,00. Ainda temos os outros itens como limpeza, materiais e equipamentos para adm. Será revisado a planilha?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 21/01/2021, para o processo licitatório Tomada de Preços 04/2020, informação GTE nº 055/2021 :

- 1-** O rack existe e encontra-se em funcionamento.
- 2-** Serão utilizados poste e equipamentos existentes. Foram utilizados valores de mercado (boletim referencial de custos da CDHU).
- 3-** O Portão em chapa, código 24.02.060, o projeto executivo é parte do escopo do objeto da licitação.
- 4-** Espessura de chapa conforme critério de medição do boletim CDHU. O detalhamento é parte do escopo do objeto.
- 5-** Foi utilizado valor de mercado (boletim referencial de custos da CDHU), considerado as leis sociais, sendo engenheiro em tempo parcial (não integral), mínimo de 410 horas em obra.

Equipe de Licitações