



SIMBOLOGIA

- DADOS/VOZ (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m, DADOS E VOZ
- DADOS/VOZ (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m, DADOS E VOZ
- DADOS/VOZ (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m, DADOS
- DADOS/VOZ (Categoria SE), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m, DADOS
- PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=0,30m.
- ARRANDELA DE SINALIZAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- BOTO DE ACOMODAMENTO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- DISPOSITIVO AUDIOVISUAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANEAMENTO PNE.
- ACOMODADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANEAMENTO PNE.
- PAINEL PARA TOMADA, h=1,20m, CONTEUDO:
02 TOMADAS 2P+T-20A (NBR 14136)/127V
02 TOMADAS 2P+T-20A (NBR 14136)/220V
01 PONTO DE LÓGICA.

ELETRODUTOS

- PONTO DE SUBIDA DE ELETRODUTO - DADOS/VOZ
- PONTO DE SUBIDA DE ELETRODUTO - DADOS/VOZ
- ELETROCALHA DE DADOS/VOZ/TV EMENÇÕES CONFORME INDICADO.
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NO PISO (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO).
- TUBULAÇÃO DE TV EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV NO PISO (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO).

- ### NOTAS
- 1- TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - 2- TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - 3- TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTIVAS DE CORRENTE, DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 - 4- OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO PISADOS, DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PRECISO (NBR 5581/1981).
 - 5- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISO OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC RÍGIDO, CLASSE A (NBR 6190/1991).
 - 6- CABOS DE PASSAGEM EM REGIÃO DE DADOS/VOZ/TV DEVERÃO SERÃO DE 10x10x10 cm.
 - 7- DEVERÃO SER INSTALADOS ARAME GAJA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

ELETROCALHAS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Dimensão da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Diâmetro do Eletroduto (poligonal e mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
1" (25)	6
1 1/4" (32)	15
1 1/2" (40)	15
2" (50)	20
2 1/2" (63)	30
3" (75)	40
3 1/2" (90)	50
4" (100)	60

REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

PROJ. DE SISTEMAS

H-040 SIS-04

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arq. M. CRISTINA GOMES JOTTEN