



PLANTA 4º PAVTº - PARTE 2
ESC. 1:50

SIMBOLOGIA

- DADOS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,30m.
- DADOS TOMADAS RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m.
- TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,30m.
- TOMADA RJ-45 (Categoria 5E), EM ESPELHO DE MONTAGEM PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=1,10m.
- PONTO PARA EQUIP. WIRELESS FIXADO NO TETO.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=2,00m.
- PONTO PARA SISTEMA DE TV, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"x4" - h=2,00m.
- ANUNCIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- BOTOÃO DE ADOÇÃO DA CHAMADA DE ENFERMEIRA.
- DISPOSITIVO AUDIODISUAL PARA ALARME - h=2,30 m - SANEIAMENTO PNE.
- ACIONADOR DE ALARME - h= 0,40 m - SANEIAMENTO PNE.
- PAINEL PARA TOMADAS, h=1,50m, CONTEÚDO:
02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136)/127V
02 TOMADAS 2P+1-20A (NBR 14136)/220V
01 PONTO DE LÓGICA

ELETRODUTOS

- PONTO DE SUBIDA DE ELETRODUITO - DADOS/VOZ
- PONTO DE DESCIDA DE ELETRODUITO - DADOS/VOZ
- ELETROCALHA DE DADOS/VOZ/TV EMENCIONADO CONFORME INDICADO.
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ EMBUTIDA NO PISO (FERRO GALVANIZADO).
- TUBULAÇÃO DE DADOS/VOZ APARENTE (FERRO GALVANIZADO).
- TUBULAÇÃO DE TV EMBUTIDA NA LAJE (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV NO PISO (PVC ANTICHAMA).
- TUBULAÇÃO DE TV APARENTE (FERRO GALVANIZADO).

- NOTAS**
- 1 - TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - 2 - TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".
 - 3 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DE CORRENTE, DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
 - 4 - OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO REDEIOS, DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO (NBR 5624/1988).
 - 5 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC RÍGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1980).
 - 6 - CAIXAS DE PASSAGEM EM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES SERÃO DE 10x10x10 cm.
 - 7 - DEVERÃO SER INSTALADOS ARABES GUAIA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

ELETROCALHAS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Dimensão da Eletrocalha (largura x altura em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
100 x 50	62
150 x 50	93
200 x 50	125
250 x 50	156
300 x 50	187
350 x 50	218
400 x 50	250
450 x 50	281
500 x 50	312

ELETRODUTOS-TAXA DE OCUPAÇÃO 40%

Diâmetro do Eletroduto (diâmetro interno em mm)	Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E com diâmetro externo de 6,35mm
3/4"	3
1"	6
1 1/4"	10
1 1/2"	15
2"	20
2 1/2"	30
3"	40
3 1/2"	50
4"	60

REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA
R. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 140 - PARIQUERA AÇU - SP

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
PROJ. DE SISTEMAS

H-040
SIS-11

Av. Dr. Eriberto Corvo de Aguiar, nº188, 2º andar
500 - Parelheiros - SP - CEP: 09463-000
Tel: (11)3066 8420 Fax: (11)3066 8482

Arg. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES
Arg. M. CRISTINA GOMES JOTTEN