



SITUAÇÃO
ESC. 1/2000



LOCALIZAÇÃO
ESC. 1/500



IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/200

QUADRO DE ÁREAS - CONSTRUÇÃO	
TERRENO	2.351,89m²
A CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66m²
2º PAVIMENTO	1.493,01m²
3º PAVIMENTO	1.475,96m²
4º PAVIMENTO	600,89m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52m²

ÁREAS PERMEÁVEIS	
ÁREA VERDE	74,43m²
COBERTURA VEGETAL	266,97m²
PISO DRENANTE (95%)	443,59m²
ÁREA TOTAL	837,78m²

VAGAS DE ESTACIONAMENTO	
VAGAS IDOSO	2
VAGAS PcD	2
VAGAS GESTANTE	1
VAGAS	27
TOTAL VAGAS	32

QUADRO GERAL DE LEITOS		
PAVIMENTO	UNIDADE	Nº DE LEITOS
2º PAVIMENTO	SALAS DE OBSERVAÇÃO - PEDIÁTRICA, FEM. E MASC.	24
3º PAVIMENTO	SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA	08
Nº TOTAL DE LEITOS		32

LEGENDA DE ACESSOS:

- ACESSO PRINCIPAL AME CIRÚRGICO: PÚBLICO, PACIENTES E VISITANTES
- ACESSO DE FUNCIONÁRIOS
- ACESSO DE AMBULÂNCIAS E FORNECEDORES
- INTERLIGAÇÃO: ACESSO AO AME/ FUNCIONÁRIOS E PACIENTES
- INTERLIGAÇÃO: ACESSO DE FUNCIONÁRIOS
- RETIRADA DE RESÍDUOS (ARMAZENAMENTO EXTERNO)

NOTAS:

- **PARA QUE TODOS PROCESSOS SEJAM REALIZADOS COM SEGURANÇA É NECESSÁRIO PREVER QUE A ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL ATENDA POR COMPLETO ÀS NECESSIDADES DE ILUMINÂNCIA NOS AMBIENTES E POSTOS DE TRABALHO. LOGO, TODA A ILUMINAÇÃO REQUERIDA É SUPRIDA PELA ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PROJETADA, TENDO COMO PARÂMETRO A NBR ISO 8995-1/2013 - ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES DE TRABALHO;**
- **SEGUNDO A ÚLTIMA REVISÃO DA NBR 7256/2021, A RENOVAÇÃO DE AR EM EAS SEMPRE DEVE TER TRATAMENTO PRÉVIO (FILTRAGEM). LOGO, VENTILAÇÃO NATURAL EM EAS NÃO ATENDE PARÂMETROS NORMATIVOS DE CLIMATIZAÇÃO.**
- **DE ACORDO COM A LEI Nº 7803/2016 FOI RESERVADA A ÁREA MÍNIMA DE 0,5% DA ÁREA DO TERRENO, OU SEJA, 11,76m². NO PROJETO A ÁREA VERDE É DE 44,35m² E ÁREA TOTAL (VERDE + COBERTURA VEGETAL + PISO PERMEÁVEL) É DE 871,39m² .**
- **DE ACORDO COM A CERTIDÃO DE DIRETRIZES E BASES É NECESSÁRIO ATENDER A TODA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, DE CONTROLE DE POLUIÇÃO, DE PROTEÇÃO CONTA INCÊNDIO E A PARTIR DO ARTIGO 78º DO PLANO DIRETOR. ATRAVÉS DESSE DOCUMENTO É CERTIFICADO QUE :**

1. **Deve impedir o incômodo à vizinhança e garantir o sossego e o bem estar público conforme Lei nº 1.526, de 02 de abril de 1971;**
   O projeto é uma Área de Assistência a Saúde (EAS) possuindo horário de funcionamento das 6 às 19h.
2. **Deve atender às normas legais do Código de Posturas do Município (Lei nº. 1.526/1.971), às normas sanitárias (Decreto nº 12.342/1.978), de prevenção contra incêndio e acessibilidade geral em todas as dependências de uso comum;**
   O projeto possui o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) em toda a edificação, contemplando a utilização de 3 escadas para evacuação completa e também constando área de resgate para PcD.
3. **Deve atender a norma de proteção ao vôo quanto à altura máxima permitida, considerando toda a construção;**
   Foi verificado junto à prefeitura a altura máxima permitida e a altura da edificação está abaixo da cota para proteção ao vôo no local.
4. **Deve garantir a acessibilidade, a fluidez e a segurança dos usuários das vias públicas próximas, sem barreiras ao trânsito de pedestres e sem interferência no fluxo viário;**
   O projeto responde às necessidades de acessibilidade considerando as normas NBR 9050/2021 e a NBR 16537/2016 para definição de rotas acessíveis e sinalização externa e interna. Além disso, o desenho dos acessos externos no lote prioriza o espaço dos pedestres, não havendo diferenciação de nível entre pisos (degrau), mas barreiras para veículos, como fradinhos. Os fradinhos não estão na faixa livre das rotas acessíveis.
5. **A eventual supressão de vegetação deve ser devidamente autorizada pelos órgãos competentes;**
   O projeto prevê manter a vegetação existente, sendo que alguns exemplares terão a realocação no próprio terreno - ver legenda.
6. **Deve garantir vagas de estacionamento em quantidade compatível com o uso;**
   O número de vagas de estacionamento está acima do previsto pela RDC 50/02. Estão sendo respeitadas vagas mínimas para PcD e Idosos, bem como destinada vaga para Gestantes.
7. **O Município não está habilitado a atender ao disposto no artigo 5º da Resolução SMA - 022/2009 e Resolução CONAMA 237/1997, nos próximos 180 dias, e que o Município de Araçatuba não possui Lei de Uso e Ocupação de Solo aprovada.**

PROJETO COMPLETO

IMPLANTAÇÃO

FOLHA 01

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66m2

2º PAVIMENTO 1.493,01m2

3º PAVIMENTO 1.475,96 m2


4º PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023436-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



PLANTA BAIXA LAYOUT | TÉRREO
ESC. 1/100

PLANTA CISTERNA PLUVIAL
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS / REVESTIMENTOS	
PA	PAREDES / REVESTIMENTOS
1	TINTA ACRÍLICA À BASE D' ÁGUA, LAVÁVEL, DE BANHO OSCUR, COM ACABAMENTO FOSCO, ESMERILHO, COR CONFORME ESPECIFICADO.
2	TINTA ACRÍLICA À BASE D' ÁGUA, LAVÁVEL, DE BANHO OSCUR, COM ACABAMENTO FOSCO, ESMERILHO, COR CONFORME ESPECIFICADO.
3	MEIA PAREDE EM PAINEL MDF/HDF ACAB. MELAMÍNICO, ESPESSURA FINAL DE 18mm. FIXAÇÃO INVISÍVEL POR ENCAIXES COMPONENTE DE ACABAMENTO FINAL 40mm. COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO.
4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, 30X60cm, ACAB. ACETINADO E BORDAS RETIFICADAS, COR CONFORME ESPECIFICADO, PEI 4, RESISTÊNCIA À ABRASÃO CLASSE V, COM O INDICE DE ABSORÇÃO DE AGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA DE CLASSE B E RESISTÊNCIA À MANCHAS CLASSE 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 2mm PLASTÍCO, A BASE DE EPOXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
5	REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA TIPO HETROGÊNEO, ESP. 2mm , COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. FIXAÇÃO: COLADA, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE.
PI	PISOS / REVESTIMENTOS
1	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO PARA TRÁFEGO INTENSO COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAPA DE USO DE 0,4mm, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADORA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE.
2	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO PARA TRÁFEGO INTENSO COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAPA DE USO DE 0,4mm, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADORA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE.
3	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO PARA TRÁFEGO INTENSO COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAPA DE USO DE 0,4mm, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADORA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE.
4	PISO PORCELANATO TÉCNICO, 60X60cm, ACAB. NATURAL, ANTIDERRAPANTE, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO, INDICE DE ABSORÇÃO DE AGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, RESISTÊNCIA QUÍMICA DA CLASSE A E RESISTÊNCIA À MANCHAS CLASSE 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 2mm PLASTÍCO, A BASE DE EPOXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
5	PISO PORCELANATO TÉCNICO, 60X60cm, ACAB. NATURAL, ANTIDERRAPANTE, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO, INDICE DE ABSORÇÃO DE AGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, RESISTÊNCIA QUÍMICA DA CLASSE A E RESISTÊNCIA À MANCHAS CLASSE 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 2mm PLASTÍCO, A BASE DE EPOXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
6	PISO ELEVADO ALUMÍNIO REGUADO E DESEMPENADO. COR NATURAL.
7	PISO GRANITO 60X60cm. TODAS AS BORDAS E FACES DAS PEÇAS DEVERÃO SER POLIDAS.
8	PISO, PATAMAR E DEGRAUS EM CIMENTO ALISADO
PE	PISO EXTERNO
1	PISO EXTERNO EM PEDRA PORTUGUESA COM ASSENTAMENTO REFORÇADO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1596 - 1/2/25/1500.
2	PISO ELEVADO ALUMÍNIO E DESEMPENADO ACABAMENTO TIPO VASSOURADO (TEXTURA RASCAVEL) COR NATURAL.
3	PISO CIMENTADO REFORÇADO. REGUADO E DESEMPENADO. COR NATURAL.
4	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIM.: 80X80cm. COR A DEFINIR.
FO	FORROS / MAT. E REVESTIMENTOS
1	TABEIRA EM GESSO ACARTONADO, PLACA REMOVÍVEL CENTRAL EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDA C/ PELÍCULA DE PVC ADESIVADA, COR: BRANCO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.
2	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO. PINTURA ACRÍLICA ACETINADA. COR: BRANCO.
3	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR: BRANCO.
4	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR: BRANCO.
5	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR: BRANCO.
RO	RODAPÉS / ACABAMENTOS
1	RODAPÉS EM MANTA VINÍLICA FIXTO CONTÍGUO AO PROPRIO PISO H:10cm.
2	RODAPÉS E TABEIRA EM MANTA VINÍLICA FIXTO CONTÍGUO AO PROPRIO PISO, h=10cm. JUNTO AOS PISOS CONDUTIVOS.
3	RODAPÉS EM PORCELANATO, SEGUE A MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=10cm.
4	RODAPÉS EM GRANITO, SEGUE A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO PISO, h=10cm.
5	RODAPÉS EM POLIESTIRENO, LISO, COR: BRANCO, h=10cm.
6	RODAPÉS EM CERÂMICA ESMALTADA, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, ARREDONDADOS, DIMENSÃO 240/20cm.
7	RODAPÉ EM E-T FIXOU EM PORCELANATO, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=80cm.

LEGENDA DE BATERIAS	TÉRREO
	DESCRIÇÃO
B01	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	SALA DE SUTURA E DE CURATIVOS
B02	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	CONSULTÓRIOS ODONTO OTORRINO, E OFTALMO
B02A	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	CONSULTÓRIO ODONTO (RECEPÇÃO ALTTRO)
B03	IMAGENOLOGIA	SALA DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA
B04	IMAGENOLOGIA	SALA DE INDUÇÃO E REC. ANESTÉSICA
B05	IMAGENOLOGIA	SALA DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA

BATERIA 01

ATENDIMENTO AMBULAT. | SALA DE SUTURA / CURATIVOS

GAS MEDICINAL — SIMBOLO EM PLANTA: B01 — 4 ajust.+380cm

TOMADA TEL / LÓGICA RJ45 — 4 ajust.+300cm

TOMADAS MEDIA ALTURA 1,12?V 220?V estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

BATERIA 02

ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSULTÓRIOS OTORRINO, E OFTALMO

GAS MEDICINAL — SIMBOLO EM PLANTA: B02

TOMADAS MEDIA ALTURA 12?V E 220V estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+300cm

TOMADAS TEL / LÓGICA RJ45 — 4 ajust.+300cm

TOMADA BAIXA ligada ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

PONTOS HOMI

BATERIA 02 - PISO

ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSULTÓRIO ODONTO

GAS MEDICINAL — SIMBOLO EM PLANTA: B02A

TOMADAS MEDIA ALTURA 12?V E 220V estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+300cm

TOMADAS TEL / LÓGICA RJ45 — 4 ajust.+300cm

TOMADA BAIXA ligada ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

PONTOS HOMI

BATERIA 03

IMAGENOLOGIA | SALA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA

GAS MEDICINAL — SIMBOLO EM PLANTA: B03

TOMADAS MEDIA ALTURA 12?V E 220V estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+300cm

TOMADA BAIXA ligada ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

BATERIA 04

IMAGENOLOGIA | SALA DE INDUÇÃO E REC. ANESTÉSICA

ARANDELA PAREDE — SIMBOLO EM PLANTA: B04 — 4 ajust.+300cm

GASES MEDICINAIS — 4 ajust.+300cm

TOMADA TEL / LÓGICA RJ45 — 4 ajust.+300cm

TOMADAS MEDIA ALTURA 12?V E 220V estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+300cm

TOMADA BAIXA ligada ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

INTERRUPTOR SIMPLES

CAMPAINHA DE ENFERMAGEM ligada ao posto de enfermagem/sala 1M 291 (acionamento simultaneo sobre o acesso)

BATERIA 05

IMAGENOLOGIA | SALA DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA

GASES MEDICINAIS — SIMBOLO EM PLANTA: B05 — 4 ajust.+300cm

TOMADAS MEDIA ALTURA estabilizadas, ligadas ao no breakgerador — 4 ajust.+300cm

TOMADA BAIXA ligada ao no breakgerador — 4 ajust.+60cm

BATERIA 10

BATERIA COMERCIAL

TOMADAS BAIXA ligadas ao no breakgerador — SIMBOLO EM PLANTA: B10 — 4 ajust.+60cm

TOMADAS TEL / LÓGICA RJ45

LEGENDA ÁRVORES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ÁRVORE A REMANEJAR
	ÁRVORE A SER REPLANTADA (REMANEJ.)
	ÁRVORE EXISTENTE A PERMANECER
	ÁRVORE NOVA

LEGENDA DE INSTALAÇÕES	
SIMBOLO	DESCRIÇÃO
AQ	AGUA QUENTE
AF	AGUA FRIA
EE	INSTALAÇÃO ELETRICA DE EMERGÊNCIA
EE	INSTALAÇÃO ELETRICA DIFERENCIADA
AMD	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
AI	AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
OG	OXIGÊNIO MEDICINAL
ON	OXIDO NITROSO
VAC	VÁCUO CLINICO
CC	COLETA E APATAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS
GC	GÁS COMBUSTÍVEL

LEGENDA DE CLIMATIZAÇÃO	
SIMBOLO	DESCRIÇÃO
E	EXAUSTÃO MECÂNICA
AC	AMBIENTE CLIMATIZADO

A **ILUMINAÇÃO** E A **VENTILAÇÃO** FORAM BASEADAS NOS PARÂMETROS DA NBR ISO 8995-1/2013: ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E NA NBR 7256/2021 - TRATAMENTOS DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE (EAS) EM CUMPRIMENTO AO REGULAMENTO TÉCNICO DA RDC 50/02.

PROJETO COMPLETO

FOLHA: 02

PLANTA BAIXA TÉRREO

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E, JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA" ARAÇATUBA - SP CEP.- 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG.: 27023408-8
CPF: 271.649.458 - 45


ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
A CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2º PAVIMENTO	1.483,01m2
3º PAVIMENTO	1.475,96 m2
4º PAVIMENTO	600,39 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.939,52 m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
FORMAÇÃO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A-65737-2
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12363290

APROVAÇÃO


ACESSO DE AMBULÂNCIAS
ACESSO DE PÚBLICO
SUBESTAÇÃO
ABR. RESID.
C. GASES
ROUPA
COPA
CAME
CAF
MANU
VESTIÁRIOS
OBSERVAÇÃO
RODOVIA
RODOVIA
RODOVIA
MURO h=2,00m
rampa 8,33%
rampa 7,50%
rampa 8,33%
rampa 8,33%
rampa 7,50%
rampa 8,33%
rampa 8,33%
rampa 8,33



PLANTA BAIXA LAYOUT | 3° PAV.
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS / REVESTIMENTOS	
PA	PAREDES / REVESTIMENTOS
1	TINTA ACRÍLICA À BASE D´AGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO SEMIBRILHO. COR CONFORME ESPECIFICADO
2	TINTA ACRÍLICA À BASE D´AGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO ASTTINZIDO. COR CONFORME ESPECIFICADO
3	MEIA PAREDE EM PAINEL MDP ACAB. MELAMÍNICO, ESPESSURA FINAL DE 18mm. FIXAÇÃO INVISÍVEL POR ENCAIXES POSTERIORES . ALTURA FINAL=90cm, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO TINTA ACRÍLICA À BASE D´AGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO ASTTINZIDO. COR CONFORME ESPECIFICADO
4	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, 60X60cm, ACAB. ACETINADO E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO ÍNDICE PEI 4 E ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, POSSUIR RESISTÊNCIA QUÍMICA DE CLASSE A E O COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. RELANTE DE 2mm, FLEXÍVEL A BASE DE EPÓXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
5	REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA TIPO HETEROGÊNEO, ESP. 2mm - COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. FIXAÇÃO COLADA, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE.
PI	PISOS / REVESTIMENTOS
1	PISO VINÍLICO EM MANTA HOMOGÊNEA E PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAMADA DE USO DE 0,4mm. COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE
2	PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAPA DE USO DE 0,4mm. COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE
3	PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60, COM ESPESSURA DE 3,2mm E CAPA DE USO DE 0,4mm. COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONCRETO, COM JUNTAS SOLDADAS A QUENTE
4	PISO PORCELANATO TÉCNICO, 60X60cm, ACAB. NATURAL ANTIDERRAPANTE E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, RESISTÊNCIA QUÍMICA DA CLASSE A E COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. RELANTE DE 2mm, FLEXÍVEL A BASE DE EPÓXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
5	PISO PORCELANATO TÉCNICO, 60X60cm, ACAB. NATURAL, ANTIDERRAPANTE E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA IGUAL OU MENOR DO QUE 0,5%, RESISTÊNCIA QUÍMICA DA CLASSE A E COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. RELANTE DE 2mm, FLEXÍVEL A BASE DE EPÓXI, COR NO PADRÃO DO PORCELANATO.
6	PISO EM CIMENTO ALISADO REGUADO E DESEMPENADO, COR NATURAL
7	PISO GRANITO 60X60cm. TODAS AS BORDAS E FACES DAS PEÇAS DEVERÃO SER POLIDAS
B	PISO, PATAMAR E DEGRAUS EM CIMENTO ALISADO
PE	PISO EXTERNO
1	PISO EXTERNO EM BLOCOS DE CONCRETO DRENANTE, RETANGULARES, INTERTRAVADOS TIPO ESPINHA DE PEIXE, DIM.: 10X20X10cm
2	CONTRAPISO REGUADO E DESEMPENADO. ACABAMENTO TIPO VASSOURADO (TEXTURA RISCADA). COR NATURAL
3	CONTRAPISO REFORÇADO, REGUADO E DESEMPENADO. COR NATURAL
4	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5. DIM.: 60X60cm. COR A DEFINIR
FO	FORROS / MAT. E REVESTIMENTOS
1	TABEIRA EM GESSO ACARTONADO, PLACA REMOVÍVEL CENTRAL EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDA C/ PELÍCULA PVC, DIM.: 1230X2.5cm, COR: BRANCO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO.
2	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO. PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR: BRANCO.
3	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.
4	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, COR: BRANCO
5	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO
RO	RODAPÉS / ACABAMENTOS
1	RODAPÉS EM MANTA VINÍLICA FEITO CONTÍGUO AO PRÓPRIO PISO, h=10cm.
2	RODAPÉS E TABEIRA EM MANTA VINÍLICA FEITO CONTÍGUO AO PRÓPRIO PISO, h=10cm. JUNTO AOS PISOS CONDUTIVOS
3	RODAPÉS EM PORCELANATO, SEGUE A MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=10cm.
4	RODAPÉS EM GRANITO, SEGUE A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO PISO, h=10cm.
5	RODAPÉS EM POLIESTIRENO, LISO, COR: BRANCO, h=10cm.
6	RODAPÉS EM CERÂMICA EXTRUDADA, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, ARREDONDADOS, DIMENSÃO 240/20cm.
7	RODAPÉ EM 01 FAIXA EM PORCELANATO, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=80cm

LEGENDA DE BATERIAS	3° PAV.
	DESCRIÇÃO
BO8	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE CIRURGIA
BO8a	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE CIRURGIA (BATERIA VERTICAL)
BO9	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE INDUÇÃO ANESTÉSICA E DE RECUPERAÇÃO
BO9a	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE INDUÇÃO ANESTÉSICA E DE RECUPERAÇÃO (BATERIA VERTICAL)
B10	BATERIA COMERCIAL

BATERIA 08
CENTRO CIRÚRGICO | SALAS DE CIRURGIA

SÍMBOLO EM PLANTA
GASES MEDICINAIS — O2 | VA | AR | VC — h. acima=150mm
TOMADAS TEL / LÓGICA RJ45 — h. acima=150mm
TOMADAS MEIA ALTURA (127V e 220V) estabilizadas, ligadas ao no break/gerador. — h. acima=40mm
PONTOS HDMI.
CAMPAINHA DE ENFERMAGEM ligada ao posto de enfermagem/adm. na circ. (acionamento sinalizador sobre o acesso).

BATERIA 08a | ESTATIVA NO FORRO
CENTRO CIRÚRGICO | SALAS DE CIRURGIA

SÍMBOLO EM PLANTA
VEM DO FORRO: O2 | VA | AR | VC
GASES MEDICINAIS
02 ENTRADAS HDMI
02 ENTRADAS REDE
02 ENTRADAS COAXIAL DIGITAL
02 TOMADAS IT MÉDICO 110V
08 TOMADAS IT MÉDICO 220V

BATERIA 09
CENTRO CIRÚRGICO | S. IND. ANESTÉSICA E DE RECUP.

SÍMBOLO EM PLANTA — h. acima=150mm
ARANDELA PAREDE — h. acima=150mm
GASES MEDICINAIS — O2 | VA | AR | VC — h. acima=150mm
TOMADA TEL / LÓGICA RJ45 — h. acima=150mm
TOMADAS MEIA ALTURA (127V e 220V) estabilizadas, ligadas ao no break/gerador. — h. acima=40mm
TOMADA BAIXA ligada ao no break/gerador.
PONTOS HDMI.
INTERRUPTOR DUPLO.
CAMPAINHA DE ENFERMAGEM ligada ao posto de enfermagem/adm. na circ. (acionamento sinalizador sobre o acesso).

BATERIA 09 - JANELAS
CENTRO CIRÚRGICO | S. IND. ANESTÉSICA E DE RECUP.

SÍMBOLO EM PLANTA — 100
ARANDELA PAREDE — h. acima=150mm
GASES MEDICINAIS — O2 | VA | AR | VC — h. acima=150mm
TOMADA TEL / LÓGICA RJ45 — h. acima=150mm
TOMADAS MEIA ALTURA (127V e 220V) estabilizadas, ligadas ao no break/gerador. — h. acima=40mm
TOMADA BAIXA ligada ao no break/gerador.
PONTOS HDMI.
INTERRUPTOR DUPLO.
CAMPAINHA DE ENFERMAGEM ligada ao posto de enfermagem/adm. na circ. (acionamento sinalizador sobre o acesso).

BATERIA 10
BATERIA COMERCIAL

SÍMBOLO EM PLANTA — h. acima=40mm
TOMADAS BAIXA ligadas ao no break/gerador.
TOMADAS TEL / LÓGICA RJ45

LEGENDA DE INSTALAÇÕES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
HQ	ÁGUA QUENTE
HF	ÁGUA FRIA
EE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
ED	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIFERENCIADA
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
FAI	AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
FO	OXIGÊNIO MEDICINAL
FN	ÓXIDO NITROSO
FVC	VÁCUO CLÍNICO
CD	COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS
FG	GÁS COMBUSTÍVEL

LEGENDA DE CLIMATIZAÇÃO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
E	EXAUSTÃO MECÂNICA
AC	AMBIENTE CLIMATIZADO

A **ILUMINAÇÃO** E A **VENTILAÇÃO** FORAM BASEADAS NOS PARÂMETROS DA NBR ISO 8995-1/2013- ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E NA NBR 7256/2021- TRATAMENTOS DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE (EAS) EM CUMPRIMENTO AO REGULAMENTO TÉCNICO DA RDC 50/02.

PROJETO COMPLETO — FOLHA: 04

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA" ARAÇATUBA - SP CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS — INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27523436-8
CPF: 271.649.458 - 45


ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2
A CONSTRUIR
TÉRREO 1.265,66 m2
2° PAVIMENTO 1.493,01m2
3° PAVIMENTO 1.475,96 m2
4° PAVIMENTO 600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TECNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
IDSGN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO


N
COBERTURA VEGETAL
A. 1.132,59m²
Altura EXTERNA
PATIO GERADOR
CONFORME ESPECIFICAÇÃO
COBERTURA VEGETAL
A. 108,60m²
Altura EXTERNA
ROOSO
ROOSO
ÁREA TÉCNICA
A. 52,47m²
CASA DE MÁQUINAS
A.42,10m²
ELEVADOR
ELEVADOR
TERRAÇO TÉCNICO
CONFORME
ARQUITETURA
COBERTURA VEGETAL
A. 113,59m²
Altura EXTERNA
ÁREA TÉCNICA
A. 52,47m²
COBERTURA VEGETAL
A. 44,80m²
Altura EXTERNA
24,100° 07.40"
2121.5
1711.5
1136.5
2470
1995
2180
2144.5
1995
752.5
406.5
688.5
573.5
372
379
468
339
754
671
616
385.5
744
774
220
755
575
573
600
627
175
180
24
20
30
40
70
90
95
120
144
240
249
273
276
300
313.96
313.11
313.27
312.78
312.76
313.00
313.06
313.08
313.09
313.10
313.12
313.13
313.14
313.15
313.16
313.17
313.18
313.19
313.20
313.21
313.22
313.23
313.24
313.25
313.26
313.27
313.28
313.29
313.30
313.31
313.32
313.33
313.34
313.35
313.36
313.37
313.38
313.39
313.40
313.41
313.42
313.43
313.44
313.45
313.46
313.47
313.48
313.49
313.50
313.51



CORTE AA'

ESC. 1/100

PROJETO COMPLETO

FOLHA 06

CORTE AA

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
A CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2º PAVIMENTO	1.493,01m2
3º PAVIMENTO	1.475,96 m2
4º PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52 m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.549.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



CORTE BB'
ESC. 1/100

PROJETO COMPLETO | FOLHA 07

CORTE BB

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45


ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
À CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2° PAVIMENTO	1.493,01m2
3° PAVIMENTO	1.475,96 m2
4° PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52 m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



CORTE CC'

ESC. 1/100

PROJETO COMPLETO

FOLHA: 08

CORTE CC

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
À CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2° PAVIMENTO	1.493,01m2
3° PAVIMENTO	1.475,96 m2
4° PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52 m2

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 45177-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



FACHADA LESTE
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS FACHADA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	REBOCO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA, MARCA: LUMIARA OU EQUIVALENTE, COR: BRANCO. VOLUMES PRINCIPAIS.
2	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA, MARCA: LUMIARA OU EQUIVALENTE, COR: CINZA MÉDIO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
3	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA, MARCA: LUMIARA OU EQUIVALENTE, COR: CINZA CLARO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
4	ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO TIPO GLAZING, COR VERDE, COM PELÍCULA REFLETIVA. VIDROS DE SEGURANÇA ESP. MÍN. 10mm (OU MAIS, DE ACORDO PROJETO ESPECÍFICO) - VER TABELA DE CURVAS DE RESISTÊNCIAS ESPECIFICADAS EM PROJETO ESTRUTURAL. FIXAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL E DETALHES ALTURA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO DE VÃOS DAS ESQUADRIAS).
5	BRISE - PAINÉIS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADOS NO SENTIDO HORIZONTAL COM GEOMETRIA RETANGULAR, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA QUADROBRISE XL 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX. - 6000mm. ESP.:75mm, PROF.: 300mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: 3150mm.
6	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS NO SENTIDO HORIZONTAL, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA METALBRISE 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX. - 6000mm. ESP: 25mm, PROF.: 61.5mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: PASSO PADRÃO.
7	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS TIPO SANDUICHE - FECHAMENTOS EM TELHAS TERMO-ACÚSTICAS. TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALHAORA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL. MARCA: ANANGA OU EQUIVALENTE. PAVIMENTO TÉCNICO E BHATTE.
8	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS ALUZINC - FECHAMENTOS EM TELHAS E TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALHAORA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO HORIZONTAL. MARCA: ANANGA OU EQUIVALENTE.
9	FECHAMENTO DE ESPAÇOS TÉCNICOS DA BASE.
10	CONCRETO APARENTE - CONCRETO ARMADO COM CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE ARMADURAS ADEQUADA PARA ACABAMENTO À VISTA, COM FORMA EM RÉGUAS HORIZONTAIS. ACABAMENTO COM RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR. COR NATURAL. NAS CONTENÇÕES, FACHADA DA RUA AMAZONAS.
11	PORTÃO METÁLICO - PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM MALHA DE ARAME GALVANIZADO COM CORTE PADRÃO DIAMANTE, FIXADOS NA HORIZONTAL. PROTEÇÃO CONTRA GALVANIZAÇÃO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA CLARO. NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ ENTRADA DE AMBULÂNCIAS.
12	VENEZIANA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VENEZIANADO METÁLICO EM ALETAS "V" PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO CONTRA GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA CLARO. NA SUBESTAÇÃO, GOBT E GERADOR.
13	ACABAMENTO EM ACM, MARCA: ALUCOBOND, LINHA ALUCOBOND AZ OU EQUIVALENTE - ESP: 4mm.
14	MARQUISE FRONTAL, PÓRTICO NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ AMBULÂNCIAS.
	PAREDE VEGETAL EXTERNA - PAREDE VEGETADA EM DUPLA MANTA COMPOSTA POR SUBSTRATO ESPECIAL, IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUTENÇÃO E POR SUSTENTAMENTO. VEGETAÇÃO NÃO TÓXICA E ADAPTADA AO CLIMA LOCAL. NO MURO DA RUA JOSE BONIFÁCIO.
	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO. FIXAS NO SENTIDO VERTICAL. COMP. MÁX.: 2500mm. ESP: 50mm, PROF.: 25mm. MÓDULO: PASSO PADRÃO. FECHAMENTO DA INTERLIGAÇÃO COM O AME EXISTENTE.

PROJETO COMPLETO

FACHADA LESTE

FOLHA: 09

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 06 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01m2

3° PAVIMENTO 1.475,96 m2

4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PRETENTE.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINCIOTTE
TITULO: SECRETÁRIO
CPF: 271.646.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CAU/BR: A2577-9
REGIÃO: SEXTO
ART/RRT: 12363290

APROVAÇÃO



FACHADA SUL
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS FACHADA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	REBOCO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: BRANCO. VOLUMES PRINCIPAIS.
2	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA MÉDIO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
3	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA CLARO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
4	ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO TIPO GLAZING, COR VERDE, COM PELÍCULA REFLETIVA. VIDROS DE SEGURANÇA ESP. MÍN. 10mm (OU MAIS, DE ACORDO PROJETO ESPECÍFICO - VER TABELA DE CURVAS DE RESISTÊNCIAS REQUERIDAS COM BASE NA INCIDÊNCIA DE VENTOS DA REGIÃO VERSUS ALTURA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO DE VÃOS DAS ESQUADRIAS).
5	BRISE - PAINÉIS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADOS NO SENTIDO HORIZONTAL COM GEOMETRIA RETANGULAR, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA QUADRORBRISE XL 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX.: 4000mm, ESP.:70mm, PROF.: 300mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: 315mm.
6	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS NO SENTIDO HORIZONTAL, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA METALBRISE 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX.: 2000mm. ESP: 25mm, PROF.: 81.5mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: PASSO PADRÃO.
7	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS TIPO SANDUÍCHE - FECHAMENTOS EM TELHAS TERMO-ACUSTICAS. TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (PI VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL, MARCA: ARANDA OU EQUIVALENTE. PAVIMENTO TÉCNICO E SHAFTS.
8	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS ALUZINC - FECHAMENTOS EM TELHAS E TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (PI VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO HORIZONTAL, MARCA: ARANDA OU EQUIVALENTE. FECHAMENTO DE ESPAÇOS TÉCNICOS DA BASE.
9	CONCRETO APARENTE - CONCRETO ARMADO COM CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE ARMADURAS ADEQUADA PARA ACABAMENTO À VISTA, COM FÔRMAS DE MADEIRA COMPENSADA E TRATAMENTO COM RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, COR NATURAL. NAS CONTENÇÕES, FACHADA DA RUA AMAZONAS.
10	PORTÃO METÁLICO - PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM MALHA DE CHAPA EXPANDIDA CORTE PADRÃO DIAMANTE, FUROS NA HORIZONTAL. PROTEÇÃO COM GALVANIZAÇÃO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA CLARO. NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ ENTRADA DE AMBULÂNCIAS.
11	VENEZIANA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VENEZIANADO METÁLICO EM ALETAS "V" PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA CLARO. NA SUBESTAÇÃO, GGBT E GERADOR.
12	ACABAMENTO EM ACM. MARCA: ALUCOBOND, LINHA ALUCOBOND AZ OU EQUIVALENTE - ESP. 4mm. MARQUISE FRONTAL, PÓRTICO NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ AMBULÂNCIAS.
13	PAREDE VEGETAL EXTERNA - PAREDE VEGETADA EM DUPLA MANTA GEOTÊXTIL COM MUDAS EM NICHOS TIPO BOLSA. IRRIGAÇÃO PROGRAMADA E POR GOTEJAMENTO. VEGETAÇÃO NÃO TÓXICA E ADAPTADA AO CLIMA LOCAL. NO MURO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO.
14	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO, FIXAS NO SENTIDO VERTICAL, COMP. MÁX.: 2000mm, ESP.:50mm, PROF.: 20mm. MÓDULO: PASSO PADRÃO. FECHAMENTO DA INTERLIGAÇÃO COM O AME EXISTENTE.

IMPORTANTE:
GRELHAS DE TOMADAS DE AR OU DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO A SEREM INSTALADAS NA FACHADA SUL DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS NAS FAIXAS ACIMA DAS ESQUADRIAS, DE DEVERÃO APRESENTAR PINTURA FOSCA EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO NA FAIXA, NA COR CINZA MÉDIO.

PROJETO COMPLETO

FOLHA 10

FACHADA SUL

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

Á CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01 m2

3° PAVIMENTO 1.475,96m2

4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-0
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



FACHADA NORTE
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS FACHADA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	REBOCO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: BRANCO. VOLUMES PRINCIPAIS.
2	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA MÉDIO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
3	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA CLARO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
4	ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO TIPO GLAZING. COR VERDE, COM PELÍCULA REFLETIVA. VIDROS DE SEGURANÇA ESP. MÍN. 10mm (OU MAIS, DE ACORDO PROJETO ESPECÍFICO - VER TABELA DE CURVAS DE RESISTÊNCIAS MECÂNICAS) ASSENTADOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO TIPO MONTANTE E TRAVESSA (VER PLANILHA DE ESQUADRIAS E ALTURA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO DE VÃOS DAS ESQUADRIAS)
5	BRISE - PAINÉIS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADOS NO SENTIDO HORIZONTAL COM GEOMETRIA RETANGULAR, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA QUADROBRISE XL 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX.: 4000mm. ESP.:70mm. PROF.: 300mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: 315mm.
6	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS NO SENTIDO HORIZONTAL, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA METALBRISE 300 - MATÉRIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX.: 2000mm. ESP.:25mm. PROF.: 61,5mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: PASSO PADRÃO.
7	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS TIPO SANDUÍCHE - FECHAMENTOS EM TELHAS TERMO-ACÚSTICAS. TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL. MARCA: ANANDA OU EQUIVALENTE. PAVIMENTO TÉCNICO E SHAFTS.
8	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS ALUZINC - FECHAMENTOS EM TELHAS E TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO HORIZONTAL. MARCA: ANANDA OU EQUIVALENTE. FECHAMENTO DE ESPAÇOS TÉCNICOS DA BASE.
9	CONCRETO APARENTE - CONCRETO ARMADO COM CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE ARMADURAS ADEQUADA PARA ACABAMENTO À VISTA, COM FORMA EM RÉGUAS HORIZONTAIS. ACABAMENTO COM RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR. COR NATURAL. NAS CONTENÇÕES, FACHADA DA RUA AMAZONAS.
10	PORTÃO METÁLICO - PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM MALHA DE CHAPA EXPANDIDA CORTE PADRÃO DIAMANTE, FUROS NA HORIZONTAL. COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COR: CINZA CLARO. NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ ENTRADA DE AMBULÂNCIAS.
11	VENEZIANA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VENEZIANADO METÁLICO EM ALETAS "V" PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COR: CINZA CLARO. NA SUBESTAÇÃO, GGBT E GERADOR.
12	ACABAMENTO EM ACM. MARCA: ALUCOBOND, LINHA ALUCOBOND AZ OU EQUIVALENTE - ESP. 4mm. MARQUISE FRONTAL, PÓRTICO NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ AMBULÂNCIAS.
13	PAREDE VEGETAL EXTERNA - PAREDE VEGETADA EM DUPLA MANTA GEOTÊXTIL COM MUDAS EM NICHOS TIPO BOLSA. IRRIGAÇÃO PROGRAMADA E POR GOTEJAMENTO. VEGETAÇÃO NÃO TÓXICA E ADAPTADA AO CLIMA LOCAL. NO MURO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO.
14	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO, FIXAS NO SENTIDO VERTICAL, COMP. MÁX.: 2000mm. ESP.:50mm. PROF.: 20mm. MÓDULO: PASSO PADRÃO. FECHAMENTO DA INTERLIGAÇÃO COM O AME EXISTENTE.

IMPORTANTE:
GRELHAS DE TOMADAS DE AR OU DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO A SEREM INSTALADAS NA FACHADA NORTE DEVERÃO APRESENTAR PINTURA FOSCA EQUIVALENTE À COR ESPECIFICADA NA ÁREA DE FACHADA A SER INSTALADA.

PROJETO COMPLETO

FACHADA NORTE

FOLHA 11

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01 m2

3° PAVIMENTO 1.475,96 m2


4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO



FACHADA OESTE
ESC. 1/100

LEGENDA DE MATERIAIS FACHADA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	REBOCO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: BRANCO. VOLUMES PRINCIPAIS.
2	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA MÉDIO PAGINAÇÃO DE FAIXA DE ESQUADRIAS
3	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA CLARO PAGINAÇÃO DE FAIXA DE ESQUADRIAS
4	ESQUADRIAS EM FELE DE VIDRO TIPO GLAZING, COR VERDE, COM PELÍCULA REFLETIVA. VIDROS DE SEGURANÇA ESP. MÍN. 10mm (OU MAIS, DE ACORDO COM DIMENSIONAMENTO). ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR PRETA, REQUERIDAS COM BASE NA INCIDÊNCIA DE VENTOS DA REGIÃO (VERIFILE ALTURA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO DE VÃOS DAS ESQUADRIAS).
5	BRISE - PAINÉIS METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADOS NO SENTIDO HORIZONTAL COM GEOMETRIA RETANGULAR, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA QUADROBRISE XL 300 - MATERIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MAX.: 4000mm. ESP.:70mm. PROF.: 300mm. Ou EQUIVALENTE. MÓDULO: 315mm.
6	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAS NO SENTIDO HORIZONTAL, MARCA HUNTER DOUGLAS DO BRASIL, LINHA METALBRISE 300 - MATERIA-PRIMA ALUZINC OU ALUMÍNIO. COMP. MÁX.: 3500mm. ESP. 25mm. PROF.: 61,5mm. OU EQUIVALENTE. MÓDULO: PASSO PADRÃO.
7	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS TIPO SANDUICHE - FECHAMENTOS EM TELHAS TERMO-ACÚSTICAS. TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO VERTICAL. MARCA: ANANDA OU EQUIVALENTE. PAVIMENTO TÉCNICO E SHAFTS.
8	PAINEIS METÁLICOS EM TELHAS ALUZINC - FECHAMENTOS EM TELHAS E TELHAS PERFURADAS DE MESMO PADRÃO DE CALANDRA (P/ VENTILAÇÃO). FIXAÇÃO NO SENTIDO HORIZONTAL. MARCA: ANANDA OU EQUIVALENTE. FECHAMENTO DE ESPAÇOS TÉCNICOS DA BASE.
9	CONCRETO APARENTE - CONCRETO ARMADO COM CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE ARMADURAS ADEQUADA PARA ACABAMENTO À VISTA, COM FORMA EM RÉGUAS HORIZONTAIS. ACABAMENTO COM RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR. COR: NATURAL. NAS CONTENÇÕES, FACHADA DA RUA AMAZONAS.
10	PORTÃO METÁLICO - PERFIS METÁLICOS E FECHAMENTO EM MALHA DE CHAPA EXPANDIDA CORTE PADRÃO DIAMANTE, FUROS NA HORIZONTAL. PROTEÇÃO COM GALVANIZAÇÃO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COR: CINZA CLARO. NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ ENTRADA DE AMBULÂNCIAS.
11	VENEZIANA PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - VENEZIANADO METÁLICO EM ALETAS "V" PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE. PROTEÇÃO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COR: CINZA CLARO. NA SUBESTAÇÃO, GGBT E GERADOR.
12	ACABAMENTO EM ACM. MARCA: ALUCOBOND, LINHA ALUCOBOND A2 OU EQUIVALENTE - ESP. 4mm. MARQUISE FRONTAL, PÓRTICO NO ACESSO DE FUNCIONÁRIOS/ AMBULÂNCIAS.
13	PAREDE VEGETAL EXTERNA - PAREDE VEGETADA EM DUPLA MANTA GEOTÊXTIL COM MUDAS EM NICHOS TIPO BOLSA. IRRIGAÇÃO PROGRAMADA E POR GOTEJAMENTO. VEGETAÇÃO NÃO TÓXICA E ADAPTADA AO CLIMA LOCAL. NO MURO DA RUA JOSE BONIFACIO.
14	GRIDS - LÂMINAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO, FIXAS NO SENTIDO VERTICAL, COMP. MÁX.: 3000mm. ESP.: 25mm. PROF.: 315mm. MÓDULO: PASSO PADRÃO. FECHAMENTO DA INTERLIGAÇÃO COM O AME EXISTENTE

IMPORTANTE:
GRELHAS DE TOMADAS DE AR OU DE EXAUSTÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO A SEREM INSTALADAS NA FACHADA OESTE DEVERÃO APRESENTAR PINTURA FOSCA EQUIVALENTE À COR ESPECIFICADA NA ÁREA DE FACHADA A SER INSTALADA.

PROJETO COMPLETO
FACHADA OESTE

FOLHA: 12

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

A CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2
2° PAVIMENTO 1.493,01m2
3° PAVIMENTO 1.475,96 m2
4° PAVIMENTO 600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.935,52 m2

APROVAÇÃO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO:
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27523408-8
CPF: 271.648.468 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 45117-9
VISTO: 05/2/20
ART/RRT: 1230/20

PORTARIA

IMAGENOLOGIA

AT. AMB

ÁREA DE OCUPAÇÃO RESTRITA AO PESSOAL AUTORIZADO

RUA AMAZONAS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO

PLANTA EXECUTIVA | PAV. TÉRREO
ESC. 1/100

ESPAÇO PARA PCR - ESPECIFICAÇÕES:
MODELO: MEDICLINE PISO -R- ou TC PAREDES: EMBREMES 1 LEGENDA: 1 DR
ACESSÓRIOS: 1 PORTA-ROLOS, 1 CABIDE DUPLO, 1 SUPORTE PARA SORO
ACESSÓRIOS OPCIONAIS: 1 PORTA-ROLOS, 1 CABIDE DUPLO, 1 SUPORTE PARA SORO
DIMENSÕES MÍNIMAS DO AMBIENTE: 2,20 x 2,20 m
DIMENSÕES MÍNIMAS DO GESSADO: 0,80 x 0,80 m
PISO: ANTIDERRAPE | PAREDES: PINTURA LAVÁVEL | TETO: PINTURA LAVÁVEL

DETALHE PADRÃO COMPANHEIRO E BATE-MACHO
1:20

DETALHE PADRÃO REFORÇO PARA DIVISÓRIAS LEVE/CINZA
1:20

DETALHE PADRÃO REFORÇO PARA DIVISÓRIAS DAMPIER
1:20

DETALHE PADRÃO REFORÇO PARA DIVISÓRIAS ARMAFORTE MORESCO
1:20

DETALHE PADRÃO REFORÇO PARA DIVISÓRIAS DAMPIER MADEIRA
1:20

TIPO 1 - CONVENCIONAL
Espessura: (FINAL): 12,0cm - ST12,5/M60/ST12,5 - ESC. 1/5

TIPO 2 - PISO COMUM / ÁREA MOLHADA
Espessura 12,5cm - PCIM60/PC - ESC. 1/5

DETALHES GERAIS
Plantas Baixas - Escala: 1/5

DETALHE DO ENCONTRO COM PAREDE DE ALVENARIA

DETALHE DO ENCONTRO EM L

DETALHE DO ENCONTRO EM T

DETALHE DO ENCONTRO | RODAPÉ DE GRANITO COM PAINEL DE MDF | ESC. 1/10

DETALHE 02 | RODAPÉ 1 FAIXA DE PORCELANATO | ESC. 1/10

DETALHE 03 | RODAPÉ COMPOSTO PELO PRÓPRIO PISO | ESC. 1/5

SOLUÇÃO MANTA VINÍLICA:
RODAPÉ VINÍLICO COMPOSTO PELO PRÓPRIO PISO COM 10cm DE ALTURA, COLADO DIRETO COM A PAREDE.**

Parafuso autobroncante 4,2x32mm
PB sem aba
Placa de gesso acartonado RU
Conforme referência de tipologias
Manta de impermeabilização
Rodapé metálico de acabamento
Proteção mecânica
Montante vertical
Porcelanato - Conforme Memorial Descritivo
Porcelanato - Conforme Memorial Descritivo
Argamassa colante
Guia
Fita de isolamento
Parafuso com bucha ou fincapino
Contrapiso

DETALHE GERAL DA IMPERMEABILIZAÇÃO
ESCALA 1/2

DETALHE PADRÃO 01 | CORTE E EMENDA DE PISO TATIL DIRECIONAL ORTOGONAL | ESC. 1/5

DETALHE PADRÃO 02 | CORTE E EMENDA DE PISO TATIL DIRECIONAL ANGULAR | ESC 1/05

DETALHE PADRÃO 03 | CORTE E EMENDA DE PISO TATIL DE ALERTA - CORTE DE UMA PEÇA | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 04 | CORTE E EMENDA DE PISO TATIL DE ALERTA - CORTE DE UMA PEÇA | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 01 | MUDANÇA DE DIREÇÃO - 90° X 4 x 150° | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 02 | ENCONTRO DE FAIXA DIRECIONAL ANGULAR COM FAIXA ORTOGONAL | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 03 | ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 04 | ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAL ANGULARES | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO 05 | ENCONTRO DE QUATROS FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS | ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO | REBAIXAMENTO DA CALÇADA | ESC. 1/25

PLANTA BAIXA
ESC. 1/25

VISTA
ESC. 1/25

ATENÇÃO ACESSIBILIDADE:

1- TRAVESSIA DE PEDESTRES: PREVER A MUDANÇA DA ALTURA DA CALÇADA NO PISO TÁTIL DE ALERTA (PISO DE ACESSO COM FUNÇÃO DO REBAIXAMENTO DE CALÇADA) | ESC. 1/25

2- OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DO PROJETO VISAM A COMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES DE ROLAGEM COM O PISTÃO EXISTENTE.

3- NÃO SERÃO PERMITIDOS OBSTÁCULOS TEMPORÁRIOS, FIXOS OU MÓVEIS E NEM DESNÍVEIS NA ROTA ACESSÍVEL, EXCETO NOS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS (MEIO-FIO), POSTES, PLACAS, CANTEIROS, ÁRVORES, LIXEIRAS, ORELHÕES (ESQUINAS), ETC. QUE COM OS DEMAIS PROJETISTAS, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA.

4- A ROTA ACESSÍVEL DEVERÁ TER A FAIXA LIVRE NAS CALÇADAS MAIORES QUE DE 1,20 m. O PISO PODOTÁTIL DEVERÁ ESTAR INSTALADO NO EIXO CENTRAL DA CALÇADA, DEVENDO SER INSTALADO A 60 cm DE QUALQUER TIPO DE OBSTÁCULO OU LIXEIRAS DA PISTA (MEIO-FIO, CANTEIROS, TAMPAS DE INSPEÇÕES NO PISO, ETC.) E 1,20 m DE QUALQUER TIPO DE EDIFICAÇÃO.

5- A FAIXA LIVRE DEVERÁ SER BANTIDA DESOBSTRUÍDA DE QUALQUER TIPO DE OBSTÁCULO, COM UMA LARGURA DE 1,5 m, SENDO PROIBIDA A PRESENÇA DE PLACAS, BERMAS, COPAS E GALHOS DE ARVORES.

DET 06
ESC 1/2

DET 05
ESC 1/5

LEGENDA DE BATERIAS / TÉRMICO

PA	DESCRIÇÃO
1	CONJUNTO AMBULATORIAL, CALHA DE SUTURAS E DE CURATIVOS
2	CONJUNTO AMBULATORIAL, CURAS E PARA GESSO E PEQUENAS SUTURAS
3	ANTIDECUBITO PARA CURAS
4	IMAGENOLOGIA, SALAS DE EXAMES ou TRADIOMETRIA
5	IMAGENOLOGIA, SALAS DE APOIO E REC. ANESTÉSICA
6	IMAGENOLOGIA, SALAS DE EXAMES RADIOGRÁFICA ANGIOGRÁFICA
7	SISTEMA COMERCIAL

BATERIA 01
ATENDIMENTO AMBULATORIAL / CALHA DE SUTURA / CURATIVOS

LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO TOTAL:		
CÓDIGO BRILHO:		1 LED 150mA
Tomada Dupla		

BATERIA 02
ATENDIMENTO AMBULATORIAL / CONSULTÓRIOS
UTI/ORTOPED. E CURTA DURA

LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		

BATERIA 03 - PISO
ATENDIMENTO AMBULATORIAL 2
CONSULTÓRIO VISOR

LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		

BATERIA 04
IMAGENOLOGIA | SALA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA

LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		

BATERIA 05
IMAGENOLOGIA | SALA DE INDUÇÃO E REC. ANESTÉSICA

LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		

BATERIA 06
IMAGENOLOGIA / SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA


LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		

BATERIA 10
BATERIA COMERCIAL


LED MEDICINAL		
CÓDIGO REFLETOR: 5777	127V/220V	1 LED 150mA
CÓDIGO TC:		1 LED 150mA
CÓDIGO BRILHO:		
Tomada Dupla		


LEGENDA DE INSTALAÇÕES

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
CD	CAIXA DE DESCIDA
CP	CAIXA PIA
CE	CAIXA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
CE	CAIXA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
CGE	CAIXA GERAL DE ENTRADA
CTA	AR CONDICIONADO INDUSTRIAL
CTA	CENTRAL DE AR CONDICIONADO
CTA	CENTRAL DE AR CONDICIONADO
CV	CAIXA DE VÁCUO
CV	CAIXA DE VÁCUO
CV	CENTRAL DE VÁCUO
CV	CENTRAL DE VÁCUO
CV	CENTRAL


SUBESTAÇÃO
ABR. RESÍD.
ROUP.
CAME
COPA
CAF
MANUT.
VESTIÁRIOS
OBSERVAÇÃO
C. GASES
ACESSO DE AMBULÂNCIAS
ACESSO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE


CENTRO CIRURGICO
CME
DIPME
SALA DE ESPERA
SALA DE ESPERA
SALA DE ESPERA





LEGENDA DE MATERIAIS / REVESTIMENTOS	
PA	**PAREDES / REVESTIMENTOS**
1	TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO SEMIBRILHO. COR CONFORME ESPECIFICADO.
2	TINTA ACRÍLICA 2 A BASE D'ÁGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO ACETINADO. COR CONFORME ESPECIFICADO.
3	MEA PAREDE EM PANEL MDF ACAB. MELAMÍNICO, ESPESSURA FINAL DE 36mm. ACABAMENTO: ALTURA PISO FINAL VIGAS, COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO.
4	TINTA ACRÍLICA 2 A BASE D'ÁGUA, LAVÁVEL, DE BAIXO ODOR, COM ACABAMENTO ACETINADO. COR CONFORME ESPECIFICADO. REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, SIMILAR/ ACIMA, ACETINADO E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO INDICE VRI DE 0,55, PODENDO SER ATINGIDO ATRAVÉS DE COR MAIS CLARA, E/OU, POR QUE RESISTÊNCIA QUÍMICA DE CLASSE B E COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. PEI MÍNIMO DE CLASSE 3. TAMANHO MÁXIMO DE PEÇA 60X60. PADRÃO DO PORCELANATO.
5	REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA TIPO HETEROGÊNEO, SEMI-FLEXÍVEL, PARA ALTO TRÁFEGO, COLADO COM FIXAÇÃO COLA-FAIA. COR CONFORME ESPECIFICADO.
PI	**PISOS / REVESTIMENTOS**
1	PISO VINÍLICO EM MANTA HOMOGÊNEO PARA TRÁFEGO INTENSO, ESPESSURA DE 2mm, COLADO COM FIXAÇÃO COLA-FAIA. COR CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONTRAPISO. PISO DE BAIXO CONDUTIVO PARA TRÁFEGO INTENSO, COM ESPESSURA DE 2,0mm E CAPA DE USO DE 0,7mm. COR E PADRÃO CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONTRAPISO. COM ACABAMENTO ACETINADO.
2	PISO PORCELANATO TÉCNICO 60X60cm, ACAB. NATURAL, ANTIDERRAPANTE E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. SEGUE AS MESMAS REGRAS DO PISO DE 30X30 EM CIMA, DE MODO QUE O PEI, RESISTÊNCIA QUÍMICA E/E A COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. PEI MÍNIMO DE CLASSE 3. TAMANHO MÁXIMO DE PEÇA 60X60.
3	PISO PORCELANATO TÉCNICO 30X60cm, ACAB. NATURAL, ANTIDERRAPANTE E BORDAS RETIFICADAS. COR CONFORME ESPECIFICADO. SEGUE AS MESMAS REGRAS DO PISO DE 60X60 EM CIMA, DE MODO QUE O PEI, RESISTÊNCIA QUÍMICA E/E A COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR DO QUE 0,4. PEI MÍNIMO DE CLASSE 3. TAMANHO MÁXIMO DE PEÇA 30X60.
4	PISO EM CIMENTO ALISADO REQUADRO E DESEMPENADO. COR NATURAL
5	PISO CIMENTADO REFORÇADO, REQUADRO E DESEMPENADO. COR NATURAL
6	PISO EM CIMENTO ALISADO REQUADRO E DESEMPENADO. COR NATURAL
7	PISO GRANITO BRANCO DALLAS, TODAS AS BORDAS E FACES DAS PEÇAS DEVERÃO SER POLIDAS
8	PISO: PATAMAR E DEGRAUS EM CIMENTO ALISADO
PE	**PISO EXTERNO**
1	PISO EXTERNO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERCALADO DE TIJOLOS APARENTES, INTERTRAVADOS TIPO ESTRADA OU PEDRA PORTUGUESA
2	CONTRAPISO REGUADO E DESEMPENADO
3	CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO, FUNDO PARA ESTRUTURA PESADA, COM CURSO
4	CONTRAPISO REFORÇADO, REGUADO E DESEMPENADO, COR NATURAL
5	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5, DIM. 400x80cm. COR A DEFINIR
FO	**FORROS / MAT. E REVESTIMENTOS**
1	TAMPO EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC, DIM. 1200X2.5mm. COR BRANCO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO.
2	FORRO GESSO ACARTONADO, PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO.
3	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO.
4	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO.
5	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO.
RO	**RODAPÉS / ACABAMENTOS**
1	RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA FEITO CONTÍGUO AO PRÓPRIO PISO H=10cm.
2	RODAPÉ E TABEIRA EM MANTA VINÍLICA FEITO CONTÍGUO AO PRÓPRIO PISO, SEGUE A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO PISO. H=10cm.
3	RODAPÉS EM GRANITO, SEGUE A MESMA ESPECIFICAÇÃO DO PISO. H=10cm.
4	RODAPÉS EM POLIESTIRENO, LISO, COR: BRANCO. h=10cm.
5	RODAPÉS EM CERÂMICA EXTRUDADA, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, ARREDONDADOS, DIMENSÃO 2X10cm.
6	RODAPÉ EM 01 PIADA EM PORCELANATO, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=60cm.
7	RODAPÉ EM 01 PIADA EM PORCELANATO, SEGUE MESMA LINHA DO PISO ESPECIFICADO, h=45cm.

LEGENDA DE CORES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR BRANCO PURO, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7005
2	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR BRANCO GELO, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7028
3	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR REDAS 43 ROSINA, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6425
4	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR ROSA CHOQUE, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 9054
5	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR ROSA CHOQUE, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6843 SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINO.
6	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR PEDREGO NATURAL, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6021 SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININO.
7	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR CASA DE PEDRA, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6741 SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA.
8	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR AZUL SERENIDADE, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6723
9	PINTURA ACRÍLICA FOSCA. COR ARTE SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6421
	LOCAIS SEM INDICAÇÃO DE PINTURA: COR BRANCO PURO, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7005 (NOME CONFORME LEGENDA DE MATERIAIS).

LEGENDA DE TAMPOS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
TI	TAMPO EM AÇO INOX 430304.
TM	TAMPO EM GRANITO BRANCO DALLAS (e=2CM) 45mm ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
TP	TAMPO EM PEDRA MULATINHA, DE REGRA MINERALOGIA QUARTZO, TIPO SULESTONE OU EQUIVALENTE.
TC	TAMPO EM CAIXÃO DE MADEIRA MINERALOGIA QUARTZO, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE.


IMPORTANTE:
FIXAÇÃO DE TAMPOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO
PREVER REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO NAS DIVISÓRIAS DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO DE CADA TAMPO (MADEIRA OU METÁLICO).

ATENÇÃO:
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA CONFECÇÃO DOS TAMPOS E BANCADAS.

LEGENDA DE ESQUADRIAS - VISORES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
V001 1200X0100	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V002 1800X0100	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSLÚCIDO 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V003 1200X0300	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (H. ESP. 25cm). MARCA ALCOA, LINHA SOLO OU EQUIVALENTE.
V004 1200X0300	REF. ESPECIFICAÇÃO PAREDES: a = 12cm / b = 15cm. FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm. COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V005 1200X0300	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V006 1200X0300	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V007 1800X1800	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)
V008 1800X1800	VIDOR FLUMEBRISO - COM CAIXILHARIA EM ALMÍNIO EMBUTIDA, COR NATURAL 0200X100mm PREVER ELIMINADORES BLINDADOS SOMENTE/TAIS AOS PISOS, PAREDES E FORROS, COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COR NATURAL, BLINDADOS DESTES E CONTENÇÃO DE FUGA DE RADIAÇÕES POR VIDRO ENTRE ESQUADRIA E PAREDE (FAIXEIE 7 cm) - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
V009 1800X1800	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1800X1800 (FAIXEIE 12cm)
V010 1800X1800	VIDOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8mm, COM CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO COR NATURAL - 1200X0100 (FAIXEIE 12cm)

LEGENDA DE ESQUADRIAS - GUICHÊS	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
GU001A 1000X0170	GUICHÊ COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR E MÓVEL DESLIZANTE TIPO GUILHOTINA EM LAMINA DE ALUMÍNIO - 1000X0170
GU001B 1000X0170	
GU002A 1800X0110	GUICHÊ COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR E MÓVEL DESLIZANTE TIPO GUILHOTINA EM LAMINA DE ALUMÍNIO - 1000X0110
GU002B 1800X0110	REF. ESPECIFICAÇÃO PAREDES: a = 12cm / b = 15cm.
GU003 1200X0170	GUICHÊ COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR E MÓVEL DESLIZANTE TIPO GUILHOTINA EM LAMINA DE ALUMÍNIO COM CURTINA FIXA (medida 40 - 1000/1500 PREVER 20cm)

LEGENDA DE PISOS INTERNOS VINÍLICO		
HACHURA	DESCRIÇÃO	ÁREA
	PISO VINÍLICO EM MANTA HOMOGÊNEO PARA TRÁFEGO INTENSO, ESPESSURA DE 2mm, COLADO COM FIXAÇÃO COLA-FAIA. COR CONFORME ESPECIFICADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: COLADO SOBRE BASE REGULARIZADA DE CONTRAPISO. COM ACABAMENTO ACETINADO. COR: GRAFITE 0419 REF. FORRO DU DIAMLAR.	XX,XXm²


N
EDIFICAÇÃO DO AME EXISTENTE
SALA DE ESPERA
RECEPÇÃO
ARQUIVO
SALA DE EXAMES
SALA DE INTERPR. E LAUDOS
SALA DE COMP. TEC.
SALA DE INTERPR. E LAUDOS
SANIT. PNE
SANIT. FUNC.
SALA DE ESPERA



PLANTA DE FORRO| 2o. PAV.

ESC. 1/100

LEGENDA DE CORES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO PURO, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7005
2	PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCO INCRÍVEL, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7028
3	PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR RENDA DA RAINHA, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 6420
4	REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE, REF.: VESCOM, LINHA KILBY, COD.: 1083 12


LOCAIS SEM INDICAÇÃO DE PINTURA:
COR BRANCO PURO, SHERWIN-WILLIAMS, CÓD: SW 7005
(ACAB. CONFORME LEGENDA DE MATERIAIS)

LEGENDA DE FORROS	2º PAV.	
HACHURA	DESCRIÇÃO	ÁREAS
	TABEIRA EM GESSO ACARTONADO, PLACA REMOVÍVEL, CENTRAL EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDA C/ PELÍCULA PVC, DIM.: 1253X62,5cm, COR: BRANCO. PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.	0000 m² (SEM QUEBRA)
	TABEIRA EM GESSO ACARTONADO, "PLACA" REMOVÍVEL DIM.: 62,5cmX62,5cm PAINÉIS EM GESSO ACARTONADO, REVESTIDA C/ PELÍCULA LAVÁVEL, ACAB. DE BORDAS E FIXAÇÃO TIPO TEGULAR, COR: BRANCO.TABEIRA PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.	0000 m² (SEM QUEBRA)
	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO, PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR: BRANCO	0000 m² (SEM QUEBRA)
	FORRO MONOLÍTICO DE GESSO ACARTONADO, PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.	0000 m² (SEM QUEBRA)
	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO, COR: BRANCO.	0000 m² (SEM QUEBRA)
	LAJE DE CONCRETO COM ACAB. EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR: BRANCO.	0000 m² (SEM QUEBRA)

IMPORTANTE:

1. A ANCORAGEM DAS PLACAS DE GESSO DEVE SER SEMPRE FEITA NA LAJE.
2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS, INCÊNDIO, GASES E CLIMATIZAÇÃO DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM PROJETOS ESPECÍFICOS.
3. AS TUBULAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DESSAS DEVEM SER PREVISTAS ANTES DA EXECUÇÃO DE REBOCOS E FORROS. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS DENTRO DE PAREDES OU FORRO.
4. DEVERÃO SER PREVISTAS PLACAS CHAVES DE GESSO ACARTONADO, REMOVÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO ACÚSTICO, NOS QUARTOS E ENFERMARIAS DE INTERNAÇÃO, SALÕES COLETIVOS DE UTIS E QUARTOS PPP.

NO CASO DE DÚVIDAS, CONFIRMAR COM A FISCALIZAÇÃO.




ENCONTRO FORRO COM PARede DE ALVENARIA
CORTE | ESC.: 1/5



ENCONTRO FORRO COM PARede DE GESSO
CORTE | ESC.: 1/5


LEGENDA DE LUMINÁRIAS	2º PAV.	
HACHURA	DESCRIÇÃO	
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA MICROTEXTURIZADA, COR: BRANCO, C/ DIFUSOR TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES: 1243x224mm, COMPATÍVEL C/ FORRO MODULAR. F/ 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE ATÉ 32W CADA, 3000K, 3600lm.	
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA MICROTEXTURIZADA, COR: BRANCO, C/ DIFUSOR TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES: 1243x220mm. F/ 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE ATÉ 32W CADA, 3000K, 3600lm.	
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA, EM CHAPA DE AÇO C/ ACABAMENTO EM PINTURA MICROTEXTURIZADA, COR: BRANCO, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E DIMENSÕES DE 617X617mm, COMPATÍVEL COM FORRO MODULAR. F/ 04 LÂMPADAS TUBULARES T8, DE ATÉ 16W DE POTÊNCIA CADA, 3000K, 1050lm.	
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA, CORPO EM ALUMÍNIO C/ ACABAMENTO EM PINTURA MICROTEXTURIZADA, COR: BRANCO, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO. DIM.: 350X350mm. F/ 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE ATÉ 32W CADA, 2700K, 2400lm.	
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR SPOT DIRECIONÁVEL E BASE RECUADA. MOLDURA EM ALUMÍNIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA PO. COR BRANCO FOSCO MICROTEXTURIZADO. DIM.: 80X80mm. NICHO 77X77mm. LÂMPADA LED DICRÓICA, MR16, BASE GU10 , 7W, BIVOLT , 2700K, 340lm // IRC 80	
	PAINEL LED CIRCULAR DE EMBUTIR, 24W 100-240V 3000K 1550 lm DIM.: Ø 295mm. NICHO Ø 280mm.	
	PAINEL LED CIRCULAR DE EMBUTIR, 9W 100-240V 3000K 390 lm DIM.: Ø 120mm. NICHO Ø 110mm.	
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO C/ ACABAMENTO EM PINTURA MICROTEXTURIZADA, COR: BRANCO, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO E DIMENSÕES DE 1004x617mm, COMPATÍVEL COM FORRO MODULAR. F/ 04 LÂMPADAS TUBULARES T8, DE ATÉ 16W DE POTÊNCIA CADA, 3000K, 1920lm.	
	ARANDELA ESCADAS COM SENSOR DE PRESENÇA, DE SOBREPOR, TIPO TARTARUGA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO PINTADO, COR: BRANCO, MICROTEXTURIZADO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, BIVOLT, PARA 01 LÂMPADA LED POTÊNCIA MÁX. 40W, SOQUETE E27, 3000K. DIMENSÃO DE 210X110X0mm/h INST. EIXO= 200cm	




DETALHE 02 | PADRÃO REBAIXO DO FORRO EM POSTOS DE ENFERMAGEM
CORTE FORRO | ESC.: 1/10




DETALHE 01 | PADRÃO P/ CIRCULAÇÃO COM FORRO REMOVÍVEL
CORTE FORRO | ESC.: 1/10



AMPLIAÇÃO | FIXAÇÃO DO FORRO NA LAJE
ESC.: 1/5



JUNTA DE DILATAÇÃO
CORTE | ESC.: 1/5



ALÇAPÃO
CORTE | ESC.: 1/5

CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL:

VER POTÊNCIAS, DIMENSIONAMENTOS E SISTEMA ADOTADO, BEM COMO POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
TODAS POSIÇÕES DE GRELHAS E DIFUSORES DE ACORDO COM ESSA PLANTA DE FORRO.

A **ILUMINAÇÃO** E A **VENTILAÇÃO** FORAM BASEADAS NOS PARÂMETROS DA NBR ISO 8995-1/2013- ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E NA NBR 7256/2021- TRATAMENTOS DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE (EAS) EM ATENDIMENTO À RDC 50/02.

PROJETO COMPLETO

PLANTA DE FORRO 2º PAVIMENTO

FOLHA 18

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01m2

3° PAVIMENTO 1.475,96 m2

4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52 m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12382290

APROVAÇÃO



PLANTA DE FORRO| 3o. PAV.
ESC. 1/100

A **ILUMINAÇÃO** E A **VENTILAÇÃO** FORAM BASEADAS NOS PARÂMETROS DA NBR ISO 8995-1/2013- ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E NA NBR 7256/2021- TRATAMENTOS DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTÊNCIAIS DE SAÚDE (EAS) EM ATENDIMENTO À RDC 50/02.

PROJETO COMPLETO

PLANTA DE FORRO 3º PAVIMENTO

FOLHA 19

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA" ARAÇATUBA - SP CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

RESPONSÁVEL

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 11.729.099-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

A CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2º PAVIMENTO 1.403,01m2

3º PAVIMENTO 1.475,96 m2


4º PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.855,52 m2


AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMOTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A-67178
RRT/ART: IDENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO


227
264.5
213.5
180
180
180


DET. PADRÃO LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS
ESC. 1/25



DETALHE PADRÃO
LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS
CORTE AA
ESC 1/25




DETALHE PADRÃO
LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS
VISTA 01
ESC 1/25




DETALHE PADRÃO
LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS
PLANTA BAIXA
ESC 1/25


DET. INSTALAÇÃO BACIA SANITÁRIA PcD
ESC. 1/25



INSTALAÇÃO PADRÃO PARA BACIA SANITÁRIA - PcD
PLANTA BAIXA
ESC. 1/25



INSTALAÇÃO PADRÃO PARA BACIA SANITÁRIA - PcD
VISTA 01
ESC. 1/25




INSTALAÇÃO PADRÃO PARA BACIA SANITÁRIA - PcD
VISTA 02
ESC. 1/25

LEGENDA	
01	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA, COR BRANCO, REF.: DECA, LINHA VOGUE PLUS CÓD. P.515.17 OU EQUIVALENTE.
02	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA NA COR BRANCA, MARCA DECA, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS CÓD. L01.17 + C51.17 OU EQUIVALENTE.
03	TANQUE DE LOUÇA, DE PAREDE, RETANGULAR, COR: BRANCO, CAPACIDADE 40 LITROS, MARCA DECA OU EQUIVALENTE. UTILIZAR VÁLVULA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PREVISTOS POR FABRICANTE.
04	LAMINADO DECORATIVO MELAMÍNICO, ACABAMENTO TEXTURIZADO - TX, MARCA FORMICA, COR DVO - 1.106 OU EQUIVALENTE
05	TORNEIRA DE LAVATÓRIO TIPO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO MARCA DECA, LINHA DECAMATIC, CROMADA, CÓD.: 1170C OU EQUIVALENTE.
06	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 3 1/2" AÇO INOX.
07	BARRA RETA 80CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO. MARCA DECA, CÓD. 2910.080.POL. OU EQUIVALENTE.
08	BARRA RETA 70CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO. MARCA DECA, CÓD. 2910.070.POL. OU EQUIVALENTE.
09	BARRA RETA 40CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ACABAMENTO POLIDO. MARCA DECA, CÓD. 2910.040.POL. OU EQUIVALENTE.
10	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA DE SUPERFÍCIE LISA SEM RANHURAS.
11	DISPENSADOR DE SABÃO DE SUPERFÍCIE LISA SEM RANHURAS.
12	ESPELHO DO TIPO CRISTAL COM ACABAMENTO DE BORDAS EM BISOTÊ MINIMO E DIMENSÕES DE 500X800mm.
13	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA MARCA DECA, LINHA: IZY CÓD. 1153.C37 OU EQUIVALENTE.
14	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DUNA CLÁSSICA CROMADO OU EQUIVALENTE.


ATENÇÃO:
1 - FAIXA DE ALCANCE: TODOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO LAVATÓRIO DEVEM ESTAR NA **FAIXA DE ALCANCE, DE 80cm ATÉ 120cm DE ALTURA** (DE ACORDO COM A NBR 9050/2020).
2 - ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO E ALTURA DE PAPELEIRA JUNTO AO VASO SANITÁRIO (DE ACORDO COM NBR 9050/2020).
3 - POSIÇÃO DOS COMANDOS: CONTROLES E DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO TAMBÉM DEVEM TER ACIONAMENTO CONFORME A FAIXA DE ALCANCE.

LEGENDA	
DETALHAMENTO	LOCALIZAÇÃO
INSTALAÇÃO PADRÃO PARA BACIA SANITÁRIA	BANHEIROS/SANITÁRIOS PcD - TODOS PAVIMENTOS
INSTALAÇÃO PADRÃO PARA LAVATÓRIO	BANHEIROS/SANITÁRIOS PcD - TODOS PAVIMENTOS
DETALHE PADRÃO TANQUE EM LOUÇA	TODOS DML - TODOS PAVIMENTOS
LAVATÓRIO DE EQUIPE	EM TODOS PAVIMENTOS
LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS	CENTRO CIRÚRGICO - 3º PAV.


DET. INSTALAÇÃO LAVATÓRIO PcD
ESC. 1/25



INSTALAÇÃO PADRÃO PARA LAVATÓRIO PcD
PLANTA BAIXA - TIPO 01
ESC. 1/25




INSTALAÇÃO PADRÃO PARA LAVATÓRIO PcD
VISTA 01 - TIPO 01
ESC. 1/25




INSTALAÇÃO PADRÃO PARA LAVATÓRIO PcD
VISTA 02 - TIPO 01
ESC. 1/25

DET. INSTALAÇÃO LAVATÓRIO DE EQUIPE
ESC. 1/25



LAVATÓRIO DE EQUIPE
PLANTA BAIXA
ESC. 1/25




LAVATÓRIO DE EQUIPE
VISTA
ESC. 1/25


DET. INSTALAÇÃO PADRÃO DE TANQUE EM LOUÇA - DML
ESC. 1/25



DETALHE PADRÃO TANQUE EM LOUÇA - DML
PLANTA BAIXA
ESC. 1/25



DETALHE PADRÃO TANQUE EM LOUÇA - DML
VISTA 01
ESC. 1/25



DETALHE PADRÃO TANQUE EM LOUÇA - DML
VISTA 02
ESC. 1/25

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO VISTAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

FOLHA 21

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)


TERRENO	2.351,89 m2
À CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2° PAVIMENTO	1.493,01 m2
3° PAVIMENTO	1.475,96 m2
4° PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A-A517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO


PADRÕES PORTAS EM MADEIRAS

CÓDIGO EM PLANTA
PM01a PM04a PM06
PM01b PM04b




LEGENDA		
CÓD.	A	B
PM01	80	83
PM04	110	113
PM06	120	123

CÓDIGO EM PLANTA
PM02a
PM02b
80X210




CÓDIGO EM PLANTA
PM03a PM05a
PM03b PM05b




LEGENDA		
CÓD.	A	B
PM03	80	83
PM05	110	113

CÓDIGO EM PLANTA
PM07a PM08a PM14
PM07b PM08b




LEGENDA		
CÓD.	A	B
PM07	140	143
PM08	160	163
PM14	150	153


CÓDIGO EM PLANTA
PM09a
PM09b
160X210




CÓDIGO EM PLANTA
PM11
160X210



CÓDIGO EM PLANTA
PM012
280X210




CÓDIGO EM PLANTA
PM13
360X210




PADÕES PORTAS CORTA-FOGO


CÓDIGO EM PLANTA
PCF01
110X210



CÓDIGO EM PLANTA
PCF02 PCF03a PCF03b



CÓDIGO EM PLANTA
PCF04



DET. PADRÕES DAS PORTAS

DETALHE PADRÃO VÃO OSSO
ESC. 1/25

BATENTE ENVOLVENTE
(EXEMPLO PORTA 90X210cm)



OBS.: Cota referente ao vão osso para encaixe do batente. ATENÇÃO: nesse caso a instalação deve ser feita durante a execução da parede/divisória.
VÃO OSSO (envolvente) =
cota vertical = somar 6 a 7 cm na cota indicativa do código;
cota vertical = somar 3 cm na cota indicativa do código.

Ex: 90x210cm = vão osso= 96x213cm.

BATENTE DE SOBREPOR
(EXEMPLO PORTA 90X210cm)




OBS.: Cota referente ao vão osso para instalação de batente de sobrepor. ATENÇÃO: Nesse caso o vão deve estar pronto antes da colocação do batente.
VÃO OSSO (sobrepor) =
cota vertical = somar 9 a 10 cm na cota indicativa do código;
cota vertical = somar 4,5 cm na cota indicativa do código.


Ex: 90x210cm = vão osso= 99x214,5cm.

DETALHE PADRÃO DE ENCABEÇAMENTO DAS PORTAS
1:5






DETALHE BATENTE DE ENVOLVER
ESC. 1/5



DETALHE BATENTE DE SOBREPOR
ESC. 1/5


PADRÕES PORTAS DE ALUMÍNIO

CÓDIGO EM PLANTA
PA01 PA06




LEGENDA		
CÓD.	A	B
PA01	113	116
PA06	80	86


CÓDIGO EM PLANTA
PA02
160X210



CÓDIGO EM PLANTA
PA03
160X210




CÓDIGO EM PLANTA
PA04a PA04c
PA04b PA05




PADRÕES PORTAS ESPECIAIS

CÓDIGO EM PLANTA
PE01
PE02



CÓDIGO EM PLANTA
PE03
120X210



IMPORTANTE:
1. VER LOCALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS ATRAVÉS DOS CÓDIGOS NAS PRANCHAS EXECUTIVAS
2. INFORMAÇÕES DAS QUANTIDADES DAS ESQUADRIAS POR PAVIMENTO ESTÃO LOCALIZADAS EM SUAS RESPECTIVAS PRANCHAS EXECUTIVAS

IMPORTANTE:
1. PREVER ARMAU DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM CADA MONTANTE VERTICAL DO BATENTE.
2. ANCORAGEM DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
3. PARAFUSOS DEVERÃO SER TIPO PHILLIPS DA 1/2" INOX AISI 304 OU EQUIVALENTE.
4. PREVER INSTALAÇÃO DE BATENTE JUNTO DE EXECUÇÃO DAS DIVISÓRIAS EVOLNOVAS. ATENÇÃO: NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE BUCHAS PLÁSTICAS - TIPO S10 OU S8 EM GESSO, PARA ALVENARIAS E CONCRETO E PREVER INSTALAÇÃO DE SOBRECOTA.
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

PROJETO COMPLETO	FOLHA 22
DETALHAMENTO ESQUADRIAS	

PROJETO: **AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP**

LOCAL: **RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA QUADRA 08 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA" ARAÇATUBA - SP**
CEP - 16011060

PROPRIETÁRIO: **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

ESCALA: **INDICADAS** INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (SI ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27823458-8
CPF: 271.649.468 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
À CONSTRUIR	
TÉRREO	1.295,86 m2
2° PAVIMENTO	1.483,81m2
3° PAVIMENTO	1.478,96 m2
4° PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO m2	4.835,52

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


NOME: HENRIQUE TIMOTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A- 4417-8
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12262290


APROVAÇÃO

PADRÕES PORTAS/PORTÕES DE FERRO

CÓDIGO EM PLANTA


PF01 190X210 | PF02 396X360






CÓDIGO EM PLANTA

PF03 160X260




CÓDIGO EM PLANTA

PF04 100X140




CÓDIGO EM PLANTA

160X210



CÓDIGO EM PLANTA


240X240



PADRÕES PORTAS EM ALUMÍNIO

CÓDIGO EM PLANTA


PA07 150X210



PADRÕES JANELAS EM FERRO

CÓDIGO EM PLANTA


JF01 866X212/110



PADRÕES JANELAS DE ALUMÍNIO

CÓDIGO EM PLANTA


JA01 | JA02



LEGENDA	
CÓD.	A
JA01	120
JA02	150


CÓDIGO EM PLANTA

JA03 150X150/120




CÓDIGO EM PLANTA

JA04 240X120/150




CÓDIGO EM PLANTA

JA05 240X150/120




CÓDIGO EM PLANTA

JA06 | JA07 | JA08



CÓDIGO EM PLANTA

JA09 240X150/120



IMPORTANTE:

1. VER LOCALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS ATRAVÉS DOS CÓDIGOS NAS PRANCHAS EXECUTIVAS.
2. INFORMAÇÃO DAS QUANTIDADES DAS ESQUADRIAS POR PAVIMENTO ESTÃO LOCALIZADAS EM QUADRO EXECUTIVO PRANCHAS EXECUTIVAS.

IMPORTANTE:

1. PREVER MRAMO DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM CADA MONTANTE VERTICAL DE BATENTE.
2. INCORPORAR DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
3. PARAFUSOS SEXTAVED SOB TIPO PHILLIPS EM AÇO INOX 4X5 3/4 OU EQUIVALENTE
4. PREVER INSTALAÇÃO DE BATENTE LIMITO EM ESQUADRIAS EXTERNAS EVITANDO DESLOCAMENTO DE VENTO. PREVER INSTALAÇÃO DE BATENTE TIPO CHAVE (BASTE) PARA ALUMINARIA EXISTENTES. PREVER INSTALAÇÃO DE SUBSIPOR.
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO ESQUADRIAS

FOLHA: **23**

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011006

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PROPONENTE.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27029449-8
CPF: 271.648.488 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO	**2.391,89 m2**
À CONSTRUIR	
TÉRREO	**1.266,66 m2**
2º PAVIMENTO	**1.493,01m2**
3º PAVIMENTO	**1.475,96 m2**
4º PAVIMENTO	**695,89 m2**
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO m2	**4.935,52**


AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSSA DA ROCHA
ARQUITETURA E URBANISTA
CREA/CAU: A1977-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 13383299

APROVAÇÃO

PADRÕES JANELAS EM PELE DE VIDRO

CÓDIGO EM PLANTA


1600X150/120



PADRÕES GUICHÊS


CÓDIGO EM PLANTA

GUI01a GUI01b



CÓDIGO EM PLANTA


GUI02a GUI02b



CÓDIGO EM PLANTA

GUI03


100X100/110



CÓDIGO EM PLANTA


JV02

80X105/165




CÓDIGO EM PLANTA

JV03 JV04




CÓDIGO EM PLANTA

JV05



CÓDIGO EM PLANTA

JV06 JV19




LEGENDA		
CÓD.	A	B
JV02	150	105
JV04	120	150

LEGENDA		
COD.	A	B
JV06	150	120
JV19	120	150

CÓDIGO EM PLANTA


JV01

80X120/150




CÓDIGO EM PLANTA

JV07 JV11



CÓDIGO EM PLANTA


JV09 JV10



CÓDIGO EM PLANTA

JV12

240X240/30



LEGENDA	
CÓD.	A
JV09	240 (4 MÓDULOS DE 60cm)
JV10	300 (5 MÓDULOS DE 60cm)

IMPORTANTE:

1. VERIFICAR LOCALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS ATRAVÉS DOS CÓDIGOS NAS PRANCHAS EXECUTIVAS.
2. INFORMAÇÕES DAS QUANTIDADES DAS ESQUADRIAS POR PAVIMENTO ESTÃO LOCALIZADAS EM QUADRO REFERENTE NAS PRANCHAS EXECUTIVAS.

IMPORTANTE:

1. PREVER BRAÇO DE 4 PONTOS DE FIXAÇÃO EM CADA MONTANTE VERTICAL DO BATENTE.
2. ANCORAGEM DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
3. PARAFUSOS DO BRAÇO SER TIPO PHILLIPS EM AÇO INOX AISI 304 OU EQUIVALENTE.
4. PREVER INSTALAÇÃO DE BATENTES (ANTI AS CHEQUÕES PARA DIVISÓRIAS EVOLUTIVAS ALVENARIAS EXISTENTES). PREVER INSTALAÇÃO DE SUBESTRUTURA.
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO ESQUADRIAS

FOLHA: **24**

PROJETO: **AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP**

LOCAL: **RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA**
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO BIRIANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011000

PROPRIETÁRIO: **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

ESCALA: **INDICADAS**

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,88 m2

A CONSTRUIR

TÉRREO 1.266,66 m2

2º PAVIMENTO 1.493,01m2

3º PAVIMENTO 1.475,96 m2

4º PAVIMENTO 909,09 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO m2 ..... 4.918,52

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHE. DOMÍNIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO


NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023486-8
CPF: 271.643.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4017-0
RNP/RNE:
ART/RRT: 12302280

APROVAÇÃO


TAMPOS EM AÇO INOX C/ CUBAS
ESC. 1/25




TI01.A QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO




TI05.A QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
PAVIMENTO TÉRREO




TI01.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO




TI06.A QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO




TI01.C QUANTIDADE TOTAL: 03 UNIDADES
TÉRREO, 2° E 3° PAVIMENTO




TI06.D QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO




TI02.D QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
PAVIMENTO TÉRREO




TI07.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO




TI03.C QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO




TI08.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO




TI04.A QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
PAVIMENTO TÉRREO




TI09.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO



TI04.C QUANTIDADE TOTAL: 02 UNIDADES
2° E 3° PAVIMENTO




TI04.D QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE



TI10.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO

TAMPOS EM AÇO INOX (SECOS)
ESC. 1/25



TI11.D QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO




TI12.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO




TI12.-- QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO

TAMPOS EM AÇO INOX C/ EXPURGO
ESC. 1/25



TI13.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
3° PAVIMENTO




TI14.C QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
2° PAVIMENTO



TI15.B QUANTIDADE TOTAL: 01 UNIDADE
PAVIMENTO TÉRREO


DETALHE PADRÃO: TAMPOS EM AÇO INOX C/ CUBAS ESTAMPADAS
ESC. 1/25

ATENÇÃO:
COMPRIMENTO DO TAMPO, Nº DE CUBAS E EIXOS DAS MESMAS = VARIÁVEL: VER CÓDIGO DO TAMPO.



PLANTA BAIXA
ESC. 1/25

ATENÇÃO:
VER PADRÃO DE ACABAMENTO DAS BORDAS DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.




VISTA 01
ESC. 1/25


CORTE A
ESC. 1/25

DETALHE PADRÃO: TAMPOS EM AÇO INOX - SND (COPA)
ESC. 1/25

ATENÇÃO:
COMPRIMENTO DO TAMPO, Nº DE CUBAS E EIXOS DAS MESMAS = VARIÁVEL: VER CÓDIGO DO TAMPO.



PLANTA BAIXA
ESC 1/25



CORTE
ESC 1/25

ATENÇÃO:
VER PADRÃO DE ACABAMENTO DAS BORDAS DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.




VISTA
ESC 1/25


DETALHE PADRÃO: TAMPOS EM AÇO INOX - CME
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA
ESC. 1/25




CORTE A
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25

ATENÇÃO:
COMPRIMENTO DO TAMPO, TIPO DE CUBA, Nº DE CUBAS E EIXOS DAS MESMAS = VARIÁVEL: VER CÓDIGO DO TAMPO.



PLANTA BAIXA
ESC 1/25


ATENÇÃO:
VER PROFUNDIDADE DE CUBA: DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.



PADRÃO DE INSTALAÇÃO 1
P/ CUBA 600X500X500mm

CORTE A
ESC 1/25

ATENÇÃO:
VER PROFUNDIDADE DE CUBA E O PADRÃO DE ACABAMENTO DAS BORDAS: DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.



PADRÃO DE INSTALAÇÃO 1
P/ CUBA 600X500X500mm

VISTA 01
ESC 1/25


ATENÇÃO:
VER PROFUNDIDADE DE CUBA: DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.



PADRÃO DE INSTALAÇÃO 2
P/ CUBA 600X500X400mm

CORTE A
ESC 1/25


ATENÇÃO:
VER PROFUNDIDADE DE CUBA E O PADRÃO DE ACABAMENTO DAS BORDAS: DE ACORDO COM CÓDIGO DO TAMPO.




PADRÃO DE INSTALAÇÃO 2
P/ CUBA 600X500X400mm


VISTA 01
ESC 1/25

DETALHE PADRÃO: TAMPOS EM AÇO INOX COM EXPURGO - SALAS DE UTILIDADES
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA
ESC 1/25





VISTA 01
ESC 1/25



CORTE A
ESC 1/25

LAVABOS DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX
ESC. 1/25




TI16.B QUANTIDADE: 02 UNIDADES
TI16.C QUANTIDADE: 02 UNIDADES
TI16.D QUANTIDADE: 02 UNIDADES

QUANTIDADE TOTAL: 06 UNIDADES


IMPORTANTE:
LAVABOS COM LATERAIS LIVRES (CÓDIGOS A, B ou C) DEVERÃO TER ACABAMENTO LATERAL, EM TODA A ALTURA DO LAVATÓRIO, EM CHAPA DE AÇO INOX, ACABAMENTO LISO, POLIDO, SOLDAS USINADAS E SEM EMENDAS (SUPERFÍCIE UNIFORME).

DETALHE PADRÃO: LAVABOS DE ESCOVAÇÃO
ESC. 1/25



VISTA 01
ESC 1/25

CORTE A
ESC 1/25




PLANTA BAIXA
ESC 1/25

LEGENDA:
1. Dispensador de papel toalha em plástico termomoldado.
2. Sensor torneira eletrônica.
3. Torneira para lavatório de parede on/off (acionamento p/ sensor).
4. Dispensador de sabão líquido em plástico termomoldado.
5. Misturador termostático: localizado no meio do vão.


IMPORTANTE:

PREVER FURAÇÃO NO LOCAL.

DETALHE PADRÃO: ACABAMENTO DE BORDAS
ESC. 1/25



CÓDIGO A:
ESPELHO SOMENTE NO FUNDO DO TAMPO. DEMAIS BORDAS: LIVRES.



CÓDIGO B:
ESPELHO NO FUNDO E NO LADO DIREITO DO TAMPO. DEMAIS BORDAS: LIVRES.



CÓDIGO C:
ESPELHO NO FUNDO E NO LADO ESQUERDO DO TAMPO. DEMAIS BORDAS: LIVRES.



CÓDIGO D:
ESPELHO NO FUNDO E EM AMBOS LADOS DO TAMPO. BORDA FRONTAL LIVRE.

LEGENDA DE CUBAS	
Nº	DESCRIÇÃO
01	DIMENSÕES CUBA: 450X340X170mm ESTAMPADA NO PRÓPRIO TAMPO;
02	DIMENSÕES CUBA: 450X340X300mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO);
03	DIMENSÕES CUBA: 530X400X300mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO);
04	DIMENSÕES CUBA: 650X500X400mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO);
05	DIMENSÕES CUBA: 650X500X300mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO);
06	DIMENSÕES CUBA: EXPURGO HOSPITALAR (350mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADO AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO).

LEGENDA GERAL DE TAMPOS
TI ..... TAMPO EM AÇO INOX AISI304
TM ..... TAMPO EM MADEIRA MDP MACIÇO 40mm ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO;
TP ..... TAMPO EM PEDRA INDUSTRIAL DE RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE
TC ..... TAMPO MOLDADO EM RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE.

LEGENDA TAMPOS DE AÇO INOX



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-8, ESPESSURA DE 1,2mm (C/ PELÍCULA PROTETORA EM FILME PVC);
- TODAS TORNEIRAS DE PAREDE (SEM FURAÇÃO NOS TAMPOS);
- TODAS CUBAS COM VÁLVULA EM AÇO INOX;
- CUBAS COM DIMENSÕES CONVENCIONAIS: ESTAMPADAS NO TAMPO;
- CUBAS ESPECIAIS: EXECUTADAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304L e=1,2mm COM CANTOS ARREDONDADOS, r= 30mm;
- TODAS AS SOLDAS EXECUTADAS EM CUBAS E TAMPOS PERMITIRAMENTE USINADAS, LISAS E POLIDAS (SUPERFÍCIES UNIFORMIZADAS);
- SIFÃO DO TIPO RÍGIDO, METÁLICO E CROMADO;
- NOS TAMPOS COM CUBAS, PREVER REBAIXO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS, h _{REBAIXO} = 10mm;
- ACABAMENTO RETO (90°) NAS BORDAS LIVRES, h _{ESPELHO} = 40mm;
- PARA TODOS OS TAMPOS: PREVER ESPELHOS NAS BORDAS EM CONTATO COM AS PAREDES, h _{ESPELHO} = 150 mm CONTADOS A PARTIR DO TOPO DA BORDA LIVRE) ; VER DETALHAMENTO PADRÃO ; VERIFICAR ESPELHOS E BORDAS DOS TAMPOS DE ACORDO COM O PADRÃO DE ACABAMENTO.

IMPORTANTE:
FIXAÇÃO DE **TAMPOS EM DIVISÓRIAS** DE GESSO ACARTONADO

PREVER REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO NAS DIVISÓRIAS DE ACORDO COM SISTEMA EMPREGADO - REF.: SISTEMA PLACO OU EQUIVALENTE.

ATENÇÃO:
VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA CONFECÇÃO DOS TAMPOS E BANCADAS.

TAMPOS INOX

PAVIMENTO	UNIDADE	ÁREA	MEDIDA	CÓDIGO	MARCENARIA
TÉRREO	ADMINISTRAÇÃO	COPA	180cm	TI01.C	4 MÓDULOS (P + 20)
	IMAGENOLOGIA	POSTO DE ENFERMAGEM	180cm	TI02.D	4 MÓDULOS (P + 10)
		SALA DE INS. E REC. ANESTÉSICA	210cm	TI04.A	5 MÓDULOS (P + 30)
	AT. AMBULATORIAL	SALA DE SUTURAS E CURATIVOS	210cm	TI05.A	5 MÓDULOS (10 + 2P
		SALA DE UTILIDADES	300cm	TI15.B	-
2º PAVIMENTO	OBSERVAÇÃO	POSTO DE ENF. FEM. E MASC	180cm	TI01.A	4 MÓDULOS (P + 20)
		SALA DE EMERGÊNCIA	180cm	TI01.B	4 MÓDULOS (P + 20)
		POSTO DE ENF. PEDIÁTRICO	180cm	TI01.C	4 MÓDULOS (P + 20)
		POSTO DE ENF. FEM. E MASC	300cm	TI06.A	6 MÓDULOS (P + 20 + P
		SALA DE UTILIDADES	300cm	TI14.C	-
	VESTIÁRIOS	SALA DE ESTAR (DESCOMP.)	210cm	TI04.C	5 MÓDULOS (10 + 4P
	SND	COPA	180cm	TI07.B	4 MÓDULOS (P + 10)
		COPA	210cm	TI08.B	5 MÓDULOS (P + 10)
	CENTRO CIRÚRGICO	SALA DE BIÓPSIA	180cm	TI01.C	4 MÓDULOS (P + 20)
		SALA DE INS. ANEST.	180cm	TI03.C	4 MÓDULOS (10,5 + 2P + 10)
		SALA DE RECUP. PÓS-ANEST.	300cm	TI06.D	6 MÓDULOS (P + 20 + 3P
		SALA DE UTILIDADES	240cm	TI13.B	-
3º PAVIMENTO	CME	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	210cm	TI08.B	-
		SALA DE RECEP. LIMPEZA (DUAL)	300cm	TI10.B	-
		PREP. MAT. E ROUPAS LIMPA)	180cm	TI11.D	-
		SALA RECEP. LIMPEZA (DUAL)	180cm	TI12.B	-
		SALA RECEP. LIMPEZA (DUAL)	180cm	TI12.--	-

LEGENDA:
P = PORTAS DE ABRIR
G = GAVETAS

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO TAMPOS INOX

FOLHA
25

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.549.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01 m2

3° PAVIMENTO 1.475,96 m2


4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290


APROVAÇÃO

TP - POSTO DE ENFERMAGEM - IMAGENOLOGIA
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25

PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 03
ESC. 1/25

TP - POSTO DE ENFERMAGEM - IMAGENOLOGIA
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25


PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25



VISTA 02
ESC. 1/25



VISTA 04
ESC. 1/25



VISTA 05
ESC. 1/25

TP - SALA DE PREP. PAC. - OFTALMO.
ESC. 1/25

PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25


VISTA 01
ESC. 1/25

TP - CONSULT. DIF. - ODONTO.
ESC. 1/25


PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25

VISTA 01
ESC. 1/25

VISTA 02
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 02
ESC. 1/25


TC - INFORMAÇÕES GERAIS
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 03
ESC. 1/25




CORTE A
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25



VISTA 02
ESC. 1/25




VISTA 03
ESC. 1/25




VISTA 04
ESC. 1/25

TP - CONSULT. DIF. - OTORRINO.
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25



VISTA 01
ESC. 1/25

LEGENDA DE CUBAS	
Nº	DESCRIÇÃO
01	DIMENSÕES CUBA: 400X340X170mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAIS E ACABAMENTO SUPERFICIE LISO)

LEGENDA DE PEDRAS MINERAIS	
Nº	DESCRIÇÃO
A	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR WHITE STORM 14 (839) OU EQUIVALENTE
B	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR NIEBLA (931) OU EQUIVALENTE
C	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CIRRUS WHITE OU EQUIVALENTE
D	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CONCRETE OU EQUIVALENTE.

IMPORTANTE:

AS COTAS COM MOBÍLIA REVESTIDA EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA ESTÃO COM AS DIMENSÕES FINAIS. TODA ESTRUTURA DE MOBILIÁRIO DEVERÁ SER EM MDF E OS TAMPOS EM MDF MELAMÍNICO NOCE NATURALE. MARCA ARAUCO OU EQUIVALENTE.

LEGENDA GERAL DE TAMPOS
TI ..... TAMPO EM AÇO INOX AISI304
TM ..... TAMPO EM MADEIRA MDP MACIÇO 40mm ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
TP ..... TAMPO EM PEDRA INDUSTRIAL DE RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE.
TC ..... TAMPO MOLDADO EM RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
• TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-8, ESPESSURA DE 1,2mm (C/ PELÍCULA PROTETORA EM FILME PVC);
• TODAS TORNEIRAS DE PAREDE (SEM FURAÇÃO NOS TAMPOS);
• TODAS CUBAS COM VÁLVULA EM AÇO INOX;
• CUBAS COM DIMENSÕES CONVENCIONAIS: ESTAMPADAS NO TAMPO;
• CUBAS ESPECIAIS: EXECUTADAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304, e=1,2mm COM CANTOS ARREDONDADOS, r= 30mm;
• TODAS AS SOLDAS EXECUTADAS EM CUBAS E TAMPOS PERFEITAMENTE USINADAS, LISAS E POLIDAS (SUPERFÍCIES UNIFORMIZADAS);
• SIFÃO DO TIPO RÍGIDO, METÁLICO E CROMADO;
• NOS TAMPOS COM CUBAS, PREVER REBAIXO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS, $h_{rebaixo}$= 10mm;
• ACABAMENTO RETO (90°) NAS BORDAS LIVRES, h_{altura}= 40mm;
• PARA TODOS OS TAMPOS: PREVER ESPELHOS NAS BORDAS EM CONTATO COM AS PAREDES, h_{altura}= 100 mm (CONTADOS A PARTIR DO TOPO DA BORDA LIVRE) - VER DETALHAMENTO PADRÃO; VERIFICAR ESPELHOS E BORDAS DOS TAMPOS DE ACORDO COM O PADRÃO DE ACABAMENTO.

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO TMPO MINERAL

FOLHA: 26

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.640.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

Á CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2º PAVIMENTO 1.493,01 m2

3º PAVIMENTO 1.475,96 m2

4º PAVIMENTO 600,89 m2


ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO


TP - POSTO DE ENFERMAGEM - OBSERV. PEDIÁTRICA
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25





VISTA 01
ESC. 1/25



VISTA 02
ESC. 1/25

TP - POSTO DE ENFERMAGEM - OBSERV. MASC. E FEM.
ESC. 1/25





LEGENDA DE CUBAS	
Nº	DESCRIÇÃO
01	DIMENSÕES CUBA: 400X340X170mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAIS E ACABAMENTO SUPERFICIE LISO)

LEGENDA DE PEDRAS MINERAIS	
Nº	DESCRIÇÃO
A	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR WHITE STORM 14 (839) OU EQUIVALENTE
B	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR NIEBLA (831) OU EQUIVALENTE
C	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CIRRUS WHITE OU EQUIVALENTE
D	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CONCRETE OU EQUIVALENTE.


IMPORTANTE:

AS COTAS COM MOBÍLIA REVESTIDA EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA ESTÃO COM AS DIMENSÕES FINAIS. TODA ESTRUTURA DE MOBILIÁRIO DEVERÁ SER EM MDF E OS TAMPOS EM MDF MELAMÍNICO NOCE NATURALE MARCA ARAUCO OU EQUIVALENTE.


LEGENDA GERAL DE TAMPOS	
TI	TAMPO EM AÇO INOX AISI304
TM	TAMPO EM MADEIRA MDF MACIÇO 40mm ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
TP	TAMPO EM PEDRA INDUSTRIAL DE RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE.
TC	TAMPO MOLDADO EM RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-8, ESPESSURA DE 1,2mm (C/ PELÍCULA PROTETORA EM FILME PVC);
- TODAS TORNEIRAS DE PAREDE (SEM FURAÇÃO NOS TAMPOS);
- TODAS CUBAS COM VÁLVULA EM AÇO INOX;
- CUBAS COM DIMENSÕES CONVENCIONAIS: ESTAMPADAS NO TAMPO;
- CUBAS ESPECIAIS EXECUTADAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304L e=1,2mm COM CANTOS ARREDONDADOS, r= 50mm;
- TODAS AS SOLDAS EXECUTADAS EM CUBAS E TAMPOS PERFEITAMENTE USINADAS, LISAS E POLIDAS (SUPERFÍCIES UNIFORMIZADAS);
- SIFÃO DO TIPO RÍGIDO, METÁLICO E CROMADO;
- NOS TAMPOS COM CUBAS, PREVER REBAIXO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS, $h_{rebaixo}$= 10mm;
- ACABAMENTO RETO (90°) NAS BORDAS LIVRES, h_{aletas}= 40mm;
- PARA TODOS OS TAMPOS: PREVER ESPELHOS NAS BORDAS EM CONTATO COM AS PAREDES, h $_{contato}$= 100 mm (CONTADOS A PARTIR DO TOPO DA BORDA LIVRE) - VER DETALHAMENTO PADRÃO - VERIFICAR ESPELHOS E BORDAS DOS TAMPOS DE ACORDO COM O PADRÃO DE ACABAMENTO.




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 02
ESC. 1/25

TP - SALA DE EMERGÊNCIA
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA
ESC. 1/25


VISTA 01




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 03
ESC. 1/25




VISTA 04
ESC. 1/25



VISTA 05
ESC. 1/25



VISTA 06
ESC. 1/25



VISTA 07
ESC. 1/25

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO TMPO MINERAL

FOLHA 27

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2º PAVIMENTO 1.493,01 m2

3º PAVIMENTO 1.475,96 m2

4º PAVIMENTO 600,89 m2


ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A-4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290


APROVAÇÃO

TP - POSTO DE ENFERMAGEM - RECUPERAÇÃO
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25







PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 02
ESC. 1/25




VISTA 05
ESC. 1/25



VISTA 03
ESC. 1/25




VISTA 04
ESC. 1/25




VISTA 06
ESC. 1/25


TP - RECEPÇÃO CENTRO CIRÚRGICO
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25




VISTA 01
ESC. 1/25




VISTA 02
ESC. 1/25


TP - ÁREA DE TRANFERÊNCIA
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA - NÍVEL 01
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA - NÍVEL 02
ESC. 1/25



VISTA 01
ESC. 1/25



VISTA 02
ESC. 1/25

LEGENDA DE CUBAS	
Nº	DESCRIÇÃO
G1	DIMENSÕES CUBA: 400X340X170mm EM AÇO INOX AISI 304L - SOLDADA AO TAMPO (SOLDAS INTEGRAIS E ACABAMENTO SUPERFÍCIE LISO).

LEGENDA DE PEDRAS MINERAIS	
Nº	DESCRIÇÃO
A	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR WHITE STORM 14 (830) OU EQUIVALENTE.
B	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS EM 45º, MARCA SILESTONE, NA COR NEBULA (831) OU EQUIVALENTE.
C	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CIRRUS WHITE OU EQUIVALENTE.
D	ACABAMENTO EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA, TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE, ACABAMENTO LISO, BORDAS SUAVES E SEM EMENDAS, MARCA CORIAN, NA COR CONCRETE OU EQUIVALENTE.

IMPORTANTE:

AS COTAS COM MOBÍLIA REVESTIDA EM PEDRA DE RESINA MINERALIZADA ESTÃO COM AS DIMENSÕES FINAIS. TODA ESTRUTURA DE MOBILIÁRIO DEVERÁ SER EM MDF E OS TAMPOS EM MDF MELAMÍNICO NOCE NATURALE. MARCA ARAUCO OU EQUIVALENTE.

LEGENDA GERAL DE TAMPOS	
TI	TAMPO EM AÇO INOX AISI304.
TM	TAMPO EM MADEIRA MDF MACIÇO 40mm ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO.
TP	TAMPO EM PEDRA INDUSTRIAL DE RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO SILESTONE OU EQUIVALENTE.
TC	TAMPO MOLDADO EM RESINA MINERALIZADA (QUARTZO) TIPO CORIAN OU EQUIVALENTE.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- TAMPO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-8, ESPESSURA DE 1,2mm (C/ PELÍCULA PROTETORA EM FILME PVC);
- TODAS TORNEIRAS DE PAREDE (SEM FURAÇÃO NOS TAMPOS);
- TODAS CUBAS COM VÁLVULA EM AÇO INOX;
- CUBAS COM DIMENSÕES CONVENCIONAIS: ESTAMPADAS NO TAMPO;
- CUBAS ESPECIAIS: EXECUTADAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304L e=1,2mm COM CANTOS ARREDONDADOS, r= 30mm;
- TODAS AS SOLDAS EXECUTADAS EM CUBAS E TAMPOS PERFEITAMENTE USINADAS, LISAS E POLIDAS (SUPERFÍCIES UNIFORMIZADAS);
- BIFÃO DO TIPO RÍGIDO, METÁLICO E CROMADO;
- NOS TAMPOS COM CUBAS, PREVER REBAIXO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS, $h_{rebaixo}$= 10mm;
- ACABAMENTO RETO (90º) NAS BORDAS LIVRES, $h_{cuba/cx}$= 40mm;
- PARA TODOS OS TAMPOS: PREVER ESPELHOS NAS BORDAS EM CONTATO COM AS PAREDES, h $_{espelho}$= 100 mm (CONTADOS A PARTIR DO TOPO DA BORDA LIVRE) - VER DETALHAMENTO PADRÃO -, VERIFICAR ESPELHOS E BORDAS DOS TAMPOS DE ACORDO COM O PADRÃO DE ACABAMENTO.

PROJETO COMPLETO

FOLHA 28

DETALHAMENTO TMPO MINERAL

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO	2.351,89 m2
À CONSTRUIR	
TÉRREO	1.265,66 m2
2º PAVIMENTO	1.493,01 m2
3º PAVIMENTO	1.475,96 m2
4º PAVIMENTO	600,89 m2
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	4.835,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMOTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290

APROVAÇÃO




PLANTA BAIXA
RAMPA POSTERIOR - ACESSO RESTRITO FUNCIONÁRIOS (TÉRREO)


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | RAMPA POSTERIOR (TÉRREO)
ESC. 1/100

PLANTA BAIXA | RAMPA POSTERIOR - ACESSO RESTRITO FUNCIONÁRIOS (TÉRREO)
ESC. 1/25


CORTE AA' | RAMPA POSTERIOR - ACESSO RESTRITO FUNCIONÁRIOS (TÉRREO)
ESC. 1/25



CORTE BB' | RAMPA POSTERIOR - ACESSO RESTRITO FUNCIONÁRIOS (TÉRREO)
ESC. 1/25




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/100




PLANTA BAIXA | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25


CORTE | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25




CORTE BB' | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25



PLANTA BAIXA | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25



CORTE | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25



CORRIMÃO TUBO AÇO INOX Ø1 1/2", BASE COM LIGAÇÃO PARAFUSADA.

DETALHE 01
ESC. 1/10




CORRIMÃO TUBO AÇO INOX AISI Ø1 1/2", BASE COM LIGAÇÃO PARAFUSADA.

DETALHE 04
ESC. 1/10




MONTANTE TUBO AÇO INOX Ø1 1/2", BASE COM LIGAÇÃO EM SOLDA DE PERÍMETRO EM CHAPA AÇO INOX CIRCULAR Ø100mm

DETALHE 02
ESC. 1/10




FIXAÇÃO EM 3X PARABOLT AÇO INOX Ø5/16" x3"

DETALHE 03
ESC. 1/10




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | ESCADA INTERNA (2º PAVIMENTO) - ESCADA DE EMERGÊNCIA
ESC. 1/100




PLANTA BAIXA
CORRIMÃO DA ESCADA (REF.: 2° PAV.)
1:25

PLANTA BAIXA | ESCADA INTERNA (2° PAVIMENTO) - ESCADA DE EMERGÊNCIA
ESC. 1/25



VISTA | ESCADA INTERNA (2° PAVIMENTO) - ESCADA DE EMERGÊNCIA
ESC. 1/25



CORTE AA' | ESCADA INTERNA (2° PAVIMENTO) - ESCADA DE EMERGÊNCIA
ESC. 1/25

LEGENDA DE ACABAMENTOS

A — Acabamento em aço inox.

B — Acabamento em pintura eletrostática.

IMPORTANTE:

- Todas as arestas destacadas, todas as quinas de piso, devem ser chanfradas ou boleadas sem arestas vivas, sem rebarbas.
- Conforme NBR 9050:2020, as alturas de 70cm e 92cm dos corrimãos devem ser observadas nos patamares de chegada e nas quinas do Layout.

PROJETO COMPLETO

FOLHA: 29

DETALHAMENTO CORRIMÃOS ESCADAS E RAMPAS

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

À CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2

2° PAVIMENTO 1.493,01 m2

3° PAVIMENTO 1.475,96 m2

4° PAVIMENTO 600,89 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.835,52m2

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


PROPRIETÁRIO

NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO


NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 45117-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12353290

APROVAÇÃO




PLANTA BAIXA | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/100



CORTE BB' | RAMPA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25




PLANTA BAIXA
ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
1:25


PLANTA BAIXA | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25



CORTE | ESCADA PRAÇA FRONTAL (TÉRREO)
ESC. 1/25




DETALHE 01
ESC. 1/5




DETALHE 02
ESC. 1/5



DETALHE 04
ESC. 1/5



DETALHE 03
ESC. 1/5




DETALHE 05
ESC. 1/5


LEGENDA DE ACABAMENTOS

- A — Piso podotátil direcional em concreto (uso externo)
- B — Piso podotátil de alerta em concreto (uso externo)
- C — Piso podotátil de alerta de aço inox tipo aparafusado (uso interno)


IMPORTANTE:

- Todas as rotas destacadas, todas superfícies, pontos de apoio, corrimãos, guarda-corpos, devem ser executados conforme NBR 9050.
- Piso tátil deve ser instalado a, no mínimo, 32cm da borda do degrau, rampa ou patamar.
- Piso frontal da borda dos degraus deve ter acabamento antiderrapante em cor com o piso da escada.
- Acabamento dos degraus em tonus ARGAZIS. Nesir piscina antiderrapante, cor cinza claro, para uso em áreas externas, todas as arquitetura, com espessuras de acabamento para execução fina (cores - referência prof. das fornecedores).






PLANTA BAIXA INTERLIGAÇÃO
ESC. 1/50




FACHADA NORTE
ESC. 1/50

LEGENDA DE MATERIAIS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EIXO PONTO DE AGUA OU DRENO
HF HQ	EIXO DE PONTO DE AGUA FRIA E QUENTE
	PREDIO NOVO: MURETA EM ALVENARIA A CONSTRUIR.
	PREDIO NOVO: DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
	PREDIO NOVO: ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR A CONSTRUIR.
	PREDIO NOVO: ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO A CONSTRUIR.
	PREDIO EXISTENTE: A PERMANECER
	PREDIO EXISTENTE: A CONSTRUIR
	PREDIO EXISTENTE: A DEMOLIR


LEGENDA DE MATERIAIS FACHADA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
1	REBOCO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: BRANCO. VOLUMES PRINCIPAIS.
2	REBOCO FINALIZADO COM TEXTURA ACRÍLICA, COM PISTOLA, DO TIPO PROJETADA. MARCA: USIMASSA OU EQUIVALENTE. COR: CINZA MÉDIO PAGINAÇÃO DE FAIXAS DE ESQUADRIAS.
14	BRISE - LÂMINAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO, FIXAS NO SENTIDO VERTICAL, COMP. MÁX.: 2000mm. ESP: 50mm, PROF.: 20mm. MÓDULO: PASSO PADRÃO. FECHAMENTO DA INTERLIGAÇÃO COM O AME EXISTENTE.



CORTE AA'
ESC. 1/50



CORTE BB'
ESC. 1/50



FACHADA SUL
ESC. 1/50

PROJETO COMPLETO

DETALHAMENTO INTERLIGAÇÃO

FOLHA 31

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP - 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS

INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.


ÁREAS (m2)

TERRENO	**2.351,89 m2**
A CONSTRUIR	
TÉRREO	**1.265,66 m2**
2° PAVIMENTO	**1.493,01 m2**
3° PAVIMENTO	**1.475,96 m2**
4° PAVIMENTO	**600,89 m2**
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	**4.835,52m2**

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG: 27023406-8
CPF: 271.649.458 - 45

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
TÍTULO: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU: A 4517-9
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12383290


APROVAÇÃO



PLANTA BAIXA HALL | TÉRREO
DETALHAMENTO PAINEL ELEVADORES E PAREDE CURVA
ESC. 1/25



VISTA HALL ELEVADORES | TÉRREO
DETALHE PADRÃO (TODOS OS PAVIMENTOS)
ESC. 1/25



DETALHE FACHADA LESTE - 1
CORTE PELE DE VIDRO E BRISE
ESC. 1/50

DETALHE FACHADA LESTE - 2
CORTE MARQUISE DE ACESSO E BRISE
ESC. 1/50

PROJETO COMPLETO — FOLHA 32

DETALHES GERAIS

PROJETO: AME CIRÚRGICO - ARAÇATUBA/SP

LOCAL: RUA AMAZONAS, ESQUINA COM RUAS AFONSO PENA E JOSÉ BONIFÁCIO - BAIRRO VILA MENDONÇA
QUADRA 05 - LOTE 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 - LOTEAMENTO " BAIRRO IPIRANGA"
ARAÇATUBA - SP
CEP.- 16011005

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESCALA: INDICADAS — INSCR. CADASTRAL:

SITUAÇÃO (S/ ESCALA)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO PELA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO
NOME: CAMILO CHINGOTTE
RG.: 27023439-8
CPF: 271.649.458 - 45

ÁREAS (m2)

TERRENO 2.351,89 m2

A CONSTRUIR

TÉRREO 1.265,66 m2
2º PAVIMENTO 1.483,01 m2
3º PAVIMENTO 1.475,96 m2
4º PAVIMENTO 600,39 m2

ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO 4.939,52m2

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TÉCNICO

NOME: HENRIQUE TIMÓTEO ROSA DA ROCHA
CREA: 5063600172 E URBANISTA
CREA-SP AD 4157172
ISSQN: ISENTO
ART/RRT: 12363290

APROVAÇÃO